
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Sportowej w msc. Dobrów
ADRES INWESTYCJI : Dobrów
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ul. Sportowa						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 810+34	km	0.844		
d.1	2 analogia j/w	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	2.00		
d.1	3 KNNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
d.1	4 Analogia KNNR 2-01 0706-01 D-02.01.01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 256*0,5*0,8	m ³	102.40		
d.1	5 KNNR 5-01 0106-01 D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	256.00		
d.1	6 Analiza własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m ³	58.00		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6				
d.2	7 KNNR 1 0202-02 D- 02.01.01	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych (na włączeniach do istniejących naw. bitumicznych), roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m ³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na miejscu 2*(35*4,3*0,24/2+34*0,24+34*2/2*0,24	m ³	52.20		
Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6						
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
d.3	8 KNNR 6 0103-01 D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki do ok. 5-7cm na odkład pod wykonywane pobocza. 810*4,3+68	m ²	3551.00		
d.3	9 Analiza własna	Zaladunek i odwóz nadmiaru gruntu na moejsce wskazane przez Inwestora do 5km	m ³	100.00		
d.3	10 Analiza własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu miejscowego pod pobocza. 810*1,15*0,06	m ³	56.00		
d.3	11 KNNR 6 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C2/5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 180*4,3	m ²	774.00		
d.3	12 KNNR 6 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (bazalt, melafir, granit)	m ²	3551.00		
Razem dział: III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7				
d.4	13 D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² (obustronnie po ok 0,7m od krawędzi) 810*2*0,7+20	m ²	1154.00		
d.4	14 D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu 810*4+66	m ²	3306.00		
d.4	15 D-05.02.01	Nawierzchnia poboczny z mieszanki kamiennej 0-63mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 810*2+8	m ²	1628.00		
Razem dział: IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7						
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
d.5	16 KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6.00		
d.5	17 KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, T-6)	szt	7.00		
Razem dział: V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
d.6	18 Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1.00		
Razem dział: VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: