

---

**PRZEDMIAR**

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przyłącze oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłów ul. Kota Filemona, ul. Dobra

ADRES INWESTYCJI: Puszcza Mariańska

NAZWA INWESTORA: Gmina Puszcza Mariańska

ADRES INWESTORA: 96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1

WYKONAWCA: Usługi Elektro-Budowlane Bogusław Domeradzki

ADRES WYKONAWCY: Żyrardów ul. Nowy Świat 10

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Bogusław Domeradzki

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 14 listopada 2024

---

WYKONAWCA:  
**BOGUSŁAW DOMERADZKI**  
technik elektryk  
upr. bud. nr 31/88 Sk-co  
Kierowanie i nadzorowanie w zakresie:  
instalacje elektryczne  
napowietrzni kablowe linie elektroenergetyczne  
stacje i urządzenia elektroenergetyczne

Data opracowania  
czwartek, 14 listopada 2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty montażowe</b>			
1 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm <sup>2</sup>	km.p rzew.		
		0,586	km.p rzew.	0,586	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,586</b>
2 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (EPV 10,5/4.3) wyposażony wg. załączonej karty katalogowej)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m ( EPV-9/2,5)	słup		
		7	słup	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
4 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m ( EPV-9/4.3)	słup		
		6	słup	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników jednoramiennych WO-5	szt.		
		14	szt.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
6 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku(oprawa LED typ (BRP062 LED 72/740 PSU54W SLA CE)	szt.		
		14	szt.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
7 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew.		
		14	kpl.p rzew.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
8 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć typ BOP 0,50/5	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19,25 z zaciskiem SL	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
10 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		24	m	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
11 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III(bednarka ocynkowana FeZn 30x40mm <sup>2</sup> )	m		
		30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
12 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		14	pomi ar	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
13 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.		
		14	prób.	14,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,000
14 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

BOGUSŁAW DOMERADZKI  
technik elektryk  
upr. bud. nr 31/88 Sk-cc  
Kierowanie i nadzorowanie w zakresie:  
- instalacje elektryczne  
- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne  
- stacje i urządzenia elektroenergetyczne