

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu:

**Przebudowa drogi gminnej nr 747555P
Pogorzela - Głuchów**

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 6 0805-d.102	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	83.86		
2	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	18.00		
3	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	12.00		
4	KNR AT-03 d.10101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	10.00		
5	KNR AT-03 d.10104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	30.00		
6	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	12.58		
7	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	13.78		
2D-03.00.00 - ODWODNIENIE						
8	KNNR 1 0210-d.202	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład kopcami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	63.00		
9	KNNR 1 0214-d.202	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	63.00		
10	KNR 4-051 d.20409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.	1.00		
11	KNR 4-051 d.20315-04	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 400 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m	42.00		
12	KNNR 4 1411-d.201	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	4.20		
13	KNNR 4 1308-d.206	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	42.00		
14	KNNR 4 1414-d.201	Studnie rewizyjne z kregów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m	stud.	1.00		
15	KNNR 6 0602-d.204	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z kamienia	szt.	1.00		
3D.04.00.00. - POBUDOWY						
16	KNNR 6 0101-d.307	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości chodników	m ²	619.00		
17	KNNR 6 0101-d.302	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	898.09		
18	KNNR 6 0106-d.305	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm (dot. zjazdów z kruszywa i na dr. wewn.)	m ²	742.07		
19	KNNR 6 0113-d.305	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (dot. chodnika)	m ²	619.00		
20	KNNR 6 0113-d.302	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	808.09		
21	KNNR 6 0108-d.302	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	453.75		
22	KNR AT-03 d.30202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	12100.00		
4D.05.00.00 - NAWIERZCHNIE						
23	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	6092.60		
5D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
24	KNNR 6 0702-d.501	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.00		
25	KNNR 6 0702-d.505	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	8.00		
6D.06.00.00 - ROBOTY WYKONCZENIOWE						
26	KNR 2-31 0204-d.605	Pobocza z kruszywa łamanego -grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	1006.00		
7D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
27	KNR 2-31 0401-d.706	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	407.00		
28	KNNR 6 0401-d.705	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	407.00		
29	KNR 2-31 0401-d.702	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	332.50		
30	KNNR 6 0404-d.703	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	332.50		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31	KNR 2-31 0402-d.704	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	41.44		
32	KNR 6 0502-d.703	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	619.00		
33	KNR 2-31 0511-d.703	Próg zwalniający U-16c o nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30.00		
34	KNR 6 0502-d.703	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	156.02		
35	KNR 2-31 0204-d.705 analogia	Zjazdy z kruszywa łamanego - grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	699.47		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)