


STAROSTA GRODZISKI
woj. mazowieckie; powiat grodziski
Położenie: Grodzisk Mazowiecki
Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza
Skala: 1:500
Identyfikator P.1405.2013.116
Opracowane systemem GEO-INFO, utworzył(a) : Iwona Lewandowska 15-01-2024

**LEGENDA:**
**Si - Istn. studnia rewizyjna Ø425mm (włączenie na "in situ")**
**S1 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm**
**S2 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm**
**S3 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm (z wkładką "in situ")**

**Przed rozpoczęciem układania przykanalika należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania kanału . W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.**

**Przejście poprzeczne pod jezdnią dla przyłącza kanalizacyjnego w pasie drogi gminnej należy wykonać metodą bezwykopową wg decyzji nr 29/2024, pismo nr ZDG.7230.1.33.2024. Fragment przyłącza kanalizacyjnego w pasie drogi gminnej wykonać w rurze osłonowej stalowej DN250mm, zastosować manszety typu N i płozy dystansowe, np typu L; h=40mm, co 1,5m (+1 na początku i na końcu).**

**Dla proj. studni S1 zasotosować właz żeliwny typu ciężkiego.**

| | |
|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.<br>05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4<br>tel. 697 970 110, NIP 529-17-62-897<br>biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl |
| INWESTOR | [redacted] |
| OBIEKT | Przyłącze kanalizacyjne<br>ul. Toruńska 24, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,<br>dz. 140 obr. 0068 Grodzisk Mazowiecki |
| TREŚĆ RYSUNKU | Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego |

| | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | | |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż.Agata Michalak<br>nr upr.MAZ/0591/PBS/17 | | BRANŻA | SANITARNA |
| | | | DATA | 03.2024 |
| OPRACOWAŁ | inż. Paweł Włodarski | | SKALA | 1:500 |
| SPRAWDZIŁ | | | RYS. NR | 1 |