


BUDYNEK NR 23 - BARAK MIESZKALNY



INSTALACJA GRZEWcza CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Proj. instalacja C.O. zasilanie/powrót 75/55°C – rury KAN–therm Steel ze stali węglowej, łączone na zacisk
- C... – Proj. pion instalacji grzewczej centralnego ogrzewania
- VKU... – Proj. grzejnik stalowy, płytowy, z podłączeniem dolnym
- GK... – Proj. grzejnik łazienkowy stalowy pionowy

UWAGI

- Gałązki grzejnikowe prowadzić przypodłogowo oraz pod podsufitowo. Podłączenia grzejników oddolne.
- Przewody należy kompensować wg wytycznych branżowych.
- W najwyższych punktach instalacji zamontować zawory odpowietrzające.
- Nazwy/symbole grzejników należy rozpatrywać jako możliwy do zastosowania typ grzejnika; dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych.

<div><div></div><div>WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A. ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław</div><div></div></div>			
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWczego W TRZEBIENIU"		
Nazwa i adres obiektu	Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnośląskie, powiat bolesławiecki, jedn. ew. 020102_2 Bolesławiec, obręb: 0023 Parkoszów, dz. ewid. 330/1	Rejestr 5770	Nr zadania 24059
Inwestor	Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra	Branża sanitarna	
Stadium projektu	PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT III PROJEKT TECHNICZNY - TOM 4/7	Skala 1:100	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Nowak nr upr. 77/DOŚ/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Data 3.06.2024	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Ewa Frukacz nr upr. DOŚ/0119/PBS/20 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Data 3.06.2024	Podpis
Nazwa rysunku	BUDYNEK NR 23 - RZUT PRZYZIEMIA ± 0,00 INSTALACJA C.O.	Nr rysunku 5770 _ PT _ IS _ 19 _ 00 zadanie stadium branża rysunek wersja	