

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSKIEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
ADRES INWESTYCJI : TYCHY ul. DMOWSKIEGO - etap I
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 43-100 TYCHY ul. Kubicy 6
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa miejskiej kanalizacji teletechnicznej ul.Dmowskiego w Tychach					
1		BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0701-03	1,80	m ³	1,80	
				RAZEM	1,80
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0702-03	1,80	m ³	1,80	
				RAZEM	1,80
3	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0701-01	6,4	m ³	6,40	
				RAZEM	6,40
4	KNNR 5	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-	m ³		
d.1	0724-01	naniem w gruncie nienawodnionym kat.I-II	m ³	21,00	
		21		RAZEM	21,00
5	KNNR 5	Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t	szt.		
d.1	0725-01	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
6	KNNR 5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-03	395-76,0	m	319,00	
				RAZEM	319,00
7	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1	0706-01	5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
8	KNNR 5	Ułożenie rur kanalizacji wtórnej 40x3,6	m		
d.1	0705-01	poz.6*2	m	638,00	
	ANALOGIA			RAZEM	638,00
9	KNR 5-01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen-	stud.		
d.1	0401-03	towych w gruncie kat. IV - studnia telekomunikacyjna SK-1	stud.	5,00	
	ANALOGIA	5		RAZEM	5,00
10	KNR 5-01	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 2 otwory przy	wpro-		
d.1	0119-06	podłożu z betonu	wradz.	10,00	
		10	wpro-		
			wradz.	RAZEM	10,00
11	E-0510	Dodatek za uszczelnienie rury przepustu	1 rura.		
d.1	1600-04	20	1 rura.	20,00	
				RAZEM	20,00
12	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0702-01	4,8	m ³	4,80	
				RAZEM	4,80
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-01		m ³	1,60	
	0108-04	1,6		RAZEM	1,60
14	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0717-01	3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
15	Kalkulacja	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	własna	1,6	m ³	1,60	
				RAZEM	1,60
16	Kalkulacja	Pomiar szczelności rurociągu	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	Kalkulacja	Odtworzenie nawierzchni	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		KOSZTY DODATKOWE			
18	Kalkulacja	Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.2	własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	Kalkulacja d.2 własna	Nadzory branżowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	Kalkulacja d.2 własna	Projekt organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00