


Przekrój B-B – inwentaryzacja
skala 1:100



Dach D1	
Blachodachówka	
Łaty	5x6 cm
Konstrukcja drewniana	7x14 cm

Podłoga P4	
Folia	
Wełna mineralna	10 cm
2x papa	
Płyta pilśniowa	2 cm
Strop żelbetowy ceramiczny	38 cm
Tynk cem. wap.	1.5cm
Sufit podwieszany GK	1.5cm

Podłoga P3	
Terakota	1 cm
Warstwa wyrównawcza	3 cm
Posadzka betonowa	15 cm

Podłoga P2	
Terakota	1 cm
Beton	5 cm
Keramzyt	14 cm
Folia PCV	
Płyta WPS/ belki stalowe 18cm	4 cm

Podłoga na gruncie P1	
Wylewka betonowa	4 cm
2x papa	
Podłoże betonowe B20	8 cm
Piasek zagęszczony	25 cm

Ściana zewnętrzna S1	
Tynk cienkowarstwowy	
styropian	12 cm
Pustak ceramiczny	35 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Ściana fundamentowa F1	
Tynk cem.	1.5 cm
Błoczek betonowy	38 cm
Tynk cem.	1.5 cm

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
"Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie"

Przedmiot:
Przekrój B-B – inwentaryzacja.

Skala:
1:100

Nr rys.
15

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura:	Mścigniew Marciniak	BL-POKK/03/2002	09.2023r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. architektoniczna		
Architektura:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018	09.2023r.	
SPRAWDZIŁA:		Spec. architektoniczna		
Projekt	Dariusz Celuch		09.2023r.	
OPRACOWAŁ:				