

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI

Rzut stropu.
skala 1:100

V000-R000-RB - strop nad parterem

Montaż

Oznaczenie	fck = C25/30		
	Gr. stropu cm	Pow. m2	m3/m2
Beton B20	20+6	102,90	0,092

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 135	5,40	15	
RS 135	5,00	2	
Suma częściowa		17	91,00
RS 114	3,80	16	
Suma częściowa		16	60,80
RS 112	2,40	5	
RS 112	2,30	9	
RS 112	1,80	5	
Suma częściowa		19	41,70
Całość		52	193,50

Wypełnienie stropu

Oznaczenie	Ilość
B20	850

Zbrojenie przypodporowe

Ozn.	Rodzaj	śr. mm	Dł. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	75
2S	Pręty proste (x2)	12	3,00	32

Waga (t) 0,121

Zbrojenie REI

Oznaczenie	Dł. m
#8	203,00
#12	16,00


Waga (t) 0,094

Wymiary

Oznaczenie	Dł. m	Ilość
W 120/12/20	0.8 - 1.2	1

Siatka stalowa

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		141,90	



STROP zaprojektowany na REI60 przy zastosowaniu lokalnych dozbrojeń żeber na stopkach belek



UKŁAD STROPU 20+6 (PUSTAK+NADBETON) - GR. 26CM

PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE:
STAŁE: 2,0 kN/m2+ 1,2 kN/m2 (warstwy+zastępcze od śc. działowych)
ZMIENNE: 3,5 kN/m2

ODPORNOŚĆ OGNIOWA STROPU: REI60 (SUROWY STROP)

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

"Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie"

Przedmiot:

Rzut stropu.

Skala:

1:100

Nr rys.

K5

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura:	Mścigniew Marciniak	Bł-PKK/03/2002	09.2023r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. architektoniczna		
Architektura:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018	09.2023r.	
SPRAWDZIŁA:		Spec. architektoniczna		
Konstrukcja:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18	09.2023r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. konstrukcyjna		
Konstrukcja:	Marek Szczerba	SWK/0126/PWOK/11	09.2023r.	
SPRAWDZIŁ:		Spec. konstrukcyjna		
Projekt	Dariusz Celuch		09.2023r.	
OPRACOWAŁ:				