













Układ sieciowy
TN-S

instalację oświetlenia wykonanć przewodem
YDYpżo 3(4)x1,5 mm² 450/750V



- Oznaczenia:
- Rppoż  - obudowa wisząca IP54
-  A1N - łączniki p/t (schodowy, świecznikowy, krzyżowy) 10A, 250V
-  AW1 - LUXIONA TROLL RIM LED 4000 PLX IP44 840 34W wersja natynkowa CRI >80 Strumień oprawy [lm] 4258,8 Żywotność LED [h] 54000 Lx/Bz L80/B10
Przesłona PLX (opalizowane PMMA) Odporność mechaniczna IK04 Waga [kg] 3,1 Wymiary [mm] 595x595x10
-  AW2 - LUXIONA TROLL ORBIT SU LED AP 3W SE AT CNBOP
-  AW3 - LUXIONA TROLL ORBIT SU LED RP 3W SE AT CNBOP
-  AW4 - LUXIONA TROLL OWA SU 3W IP65 SE AT CNBOP
-  EW1 - LUXIONA TROLL PRIMOS CLA LED CL 2W SE AT CNBOP
-  EW2 - LUXIONA TROLL PRIMOS SGN LED 1W SE AT CNBOP
-  EW3 - LUXIONA TROLL PRIMOS SGN LED DS 1W SE AT CNBOP
-  EW4 - LUXIONA TROLL PRIMOS CLA LED CL 5W IP65 SE AT/TR CNBOP
- PWP  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Zestawienie pomieszczeń			
1.1.	Sala terapeutyczna	42,15	m ² Gres
1.1A.	Sala terapeutyczna	15,19	m ² Gres
1.2.	Łazienka	4,48	m ² Gres
1.3.	WC	1,32	m ² Gres
1.4.	Pralnia	1,60	m ² Gres
1.5.	Pom. socjalne	6,80	m ² Gres
1.6.	Wiatrołap	61,66	m ² Gres
1.7.	Komunikacja	11,90	m ² Gres
1.8.	Pom. socjalne	6,82	m ² Gres
1.9.	Komunikacja	18,31	m ² Gres
1.10.	Klatka schodowa 1.1	10,01	m ² Gres
1.11.	Pom. kuchni	1,11	m ² Gres
1.12.	Kuchnia	18,77	m ² Gres
1.13.	Pom. kuchni	19,58	m ² Gres
1.14.	Stołówka	31,36	m ² Gres
1.15.	Pom. gospodarcze	4,53	m ² Gres
1.16.	Pom. pomocnicze	9,74	m ² Gres
1.17.	Biuro	9,04	m ² Gres
1.18.	Klatka schodowa 1.2	8,37	m ² Gres
1.19.	Pom. kuchni	3,64	m ² Gres
1.20.	Pom. kuchni	10,29	m ² Gres
1.21.	Pom. kuchni	7,31	m ² Gres
1.22.	Magazyn	3,84	m ² Gres
1.23.	Komunikacja	10,98	m ² Gres
1.24.	Wiatrołap	4,83	m ² Gres
SUMA		323.63	m ²

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu:				
"Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie"				
Przedmiot:			Skala:	Nr rys.
Rzut parteru– instalacja oświetlenia			1:100	E2
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura:	Grzegorz Bojara	SWK/0094/PMBE/20	11.2023r.	
Spec. inst. elektryczne:				
Architektura:	Bernard Turek	SWK/0112/PWOE/05	11.2023r.	
Spec. inst. elektryczne:				