

Rzut parteru
skala 1:100

UWAGI


1. Rysunek napotrykować razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym
2. Prowadzenie przewodów w rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania. Dokładną trasę prowadzenia ruracji ustalić w trakcie wykonywania prac montażowych. W razie kolizji korymować na bieżąco na budowie
3. W miejscach montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury
4. Ruraz prowadzić w bruzdach ściennych i w wariachach posadzkowych.
5. Dobór grzejników wykonano dla temperatury zasilania i powrotu 70/50°C
6. Rury izolować zgodnie z opisem technicznym
7. Istniejącą instalację ogrzewania połączyć z nowym źródłem ogrzewania
 - lokalizację miejsce wpiecia ustalić na budowie

OZNACZENIA

16x2,0 Proj. instalacja c.o. z rur wielowarstwowych – zasilanie

16x2,0 Proj. instalacja c.o. z rur wielowarstwowych – powrót

Proj. pion instalacji c.o.



Zestawienie pomieszczeń				
1.1.	Salę terapeutyczną	42,15	m ²	Gres
1.1A.	Salę terapeutyczną	15,19	m ²	Gres
1.2.	Łazienka	4,48	m ²	Gres
1.3.	WC	1,32	m ²	Gres
1.4.	Pojadnia	1,60	m ²	Gres
1.5.	Pom. socjalne	6,80	m ²	Gres
1.6.	Wielotap	61,66	m ²	Gres
1.7.	Komunikacja	11,90	m ²	Gres
1.8.	Pom. socjalne	6,82	m ²	Gres
1.9.	Komunikacja	18,31	m ²	Gres
1.10.	Kilka schodowa 1,1	10,01	m ²	Gres
1.11.	Pom. kuchni	1,11	m ²	Gres
1.12.	Kuchnia	18,77	m ²	Gres
1.13.	Pom. kuchni	19,58	m ²	Gres
1.14.	Stółówka	31,36	m ²	Gres
1.15.	Pom. gospodarcze	4,53	m ²	Gres
1.16.	Pom. pomocnicze	9,74	m ²	Gres
1.17.	Biurowo	9,04	m ²	Gres
1.18.	Kilka schodowa 1,2	8,37	m ²	Gres
1.19.	Pom. kuchni	3,64	m ²	Gres
1.20.	Pom. kuchni	10,29	m ²	Gres
1.21.	Pom. kuchni	7,31	m ²	Gres
1.22.	Mogazyn	3,84	m ²	Gres
1.23.	Komunikacja	10,98	m ²	Gres
1.24.	Wielotap	4,83	m ²	Gres
	SUMA	323,63	m ²	

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

„Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku Śródmiejskiego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie”

Rzut piętra – Instalacja c.o.

Projektor:	Nazwisko:	N. uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. sonarowe PŁACIDOWA	Arkadiusz Kłomka	SMK/0085/PWBS/21 Spec. instalac./no	09.2023r.	
Inst. sonarowe SPAWIDZA	Piotr Maurycy	SMK/0114/PWBS/18 Spec. instalac./no	09.2023r.	