

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi 34 KDD na działce nr 1851/4w Kwaśniowie Górnym
INWESTOR : Gmina Klucze
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 1, 32 - 310 Klucze

SPORZADZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Szymczyk
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2021

Data opracowania
28.09.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja drogi 34 KDD na działce nr 1851/4w Kwaśniowie Górnym					
1					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-	km		
d.1	0119-03	nym 530,0/1000	km	0,53	
				RAZEM	0,53
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-01	I-IV głębokości 20 cm 530,00*5,00	m ²	2 650,00	
				RAZEM	2 650,00
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-02	I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości KROTNOŚĆ = 4; łączna gł. korytowania 40cm 530,0*5,00	m ²	2 650,00	
				RAZEM	2 650,00
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV	m ³		
d.1	0212-04	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją poz.2*0,40+100,00	m ³	1 160,00	
				RAZEM	1 160,00
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km	m ³		
d.1	0214-02	samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III- IV KROTNOŚĆ = 10 poz.4	m ³	1 160,00	
				RAZEM	1 160,00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25	m ²		
d.1	0114-05 0114-06	cm; tłuczeń kamienny frakcja 0-63 mm poz.2	m ²	2 650,00	
				RAZEM	2 650,00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	cm; tłuczeń kamienny frakcja 0 - 31,5 mm poz.2	m ²	2 650,00	
				RAZEM	2 650,00