

PRZEDMIAR ROBÓT (szacunkowy)

Remonty częściowe masą mineralno-asfaltową nawierzchni ulic powiatowych na terenie m. Chodzież

L.p.	NR SST	Opis robót	Jedn. mary	Ilość
1	D - 05.03.17	Remonty częściowe nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco wraz z wycinaniem krawędzi lub frezowaniem o grubości 4 cm	m ²	100,00
2	D - 05.03.17	Remonty częściowe nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco wraz z wycinaniem krawędzi lub frezowaniem o grubości 5 cm	m ²	200,00
3	D - 05.03.17	Remonty częściowe nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco wraz z wycinaniem krawędzi lub frezowaniem o grubości 6 cm	m ²	100,00
4	D - 05.03.17	Mechaniczne wykonanie nakładek z masy mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm	m ²	300,00
5	D - 05.03.17	Mechaniczne wykonanie nakładek z masy mineralno-asfaltowej o grubości 6 cm	m ²	100,00
6	bez SST	Frezowanie nawierzchni bitumicznych – remont nawierzchni poprzez sfrezowanie nierówności nawierzchni (lokalnych muld)	m ²	150,00
7	D - 03.02.01	Regulacja pionowa wążów kanałowych sanitarnej lub deszczowej	szt.	4,00
8	D - 03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00
9	D - 03.02.01	Regulacja pionowa kratki ściekowych ulicznych	szt.	5,00

Przewidywana szerokość nakładek bitumicznych od 1,00m do 1,50 m.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w ilości i rodzaju robót w zależności od potrzeb.

Ostateczny zakres robót objętych zamówieniem uzależniony będzie od umownych cen jednostkowych za wykonanie 1 m² poszczególnych elementów robót.

