

**Wykaz robót do wykonania wraz z szacunkowymi kosztami napraw**

<b>Odcinek 17-17a</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Koszt
1	Uzupełnienie nieszczelności ścianki szczelnej (na wysokości pachołów nr 10-11)	1	szt.	4 810
2	Odnowienie powłoki antykorozyjnej drabinek wyjściowych	5	szt.	4 100
3	Uzupełnienie zestawu ratunkowego o bosak	1	szt.	150
			<b>RAZEM:</b>	<b>9 060</b>
<b>Odcinek 17a-17a'</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Koszt
1	Naprawa szczelin w oczepie nabrzeża - 15 szt.	11,25	mb	590
			<b>RAZEM:</b>	<b>590</b>
<b>Odcinek 17a'-17b</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Koszt
1	Uzupełnienie nieszczelności ścianki szczelnej i perforacji (na wysokości pachoła nr 36, 44, 60-61 i 63)	4	szt.	8 980
2	Odnowienie powłoki antykorozyjnej drabinek wyjściowych	11	szt.	9 020
3	Odnowienie powłoki antykorozyjnej krawężnika	450	mb	18 650
4	Odnowienie powłoki antykorozyjnej pachołów cumowniczych (28 szt. ZL-50 i 2 szt. ZL-90)	30	szt.	6 290
5	Uzupełnienie ubytków krawędzi oczepu nabrzeża	0,1	m2	110
6	Wymiana opon staroużytecznych na ścianie odwodnej nabrzeża	10	szt.	19 170
			<b>RAZEM:</b>	<b>62 220</b>
<b>Odcinek 17b-17b'</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Koszt
1	Uzupełnienie nieszczelności ścianki szczelnej (na wysokości pachoła nr 66)	1	szt.	6 454
2	Odnowienie powłoki antykorozyjnej pachołów cumowniczych ZL-50	5	szt.	1 048
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 502</b>
<b>Odcinek 17b'-17c</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka	Koszt
1	Odnowienie powłoki antykorozyjnej pachołów cumowniczych ZL-70	4	szt.	11 712
2	Odnowienie powłoki antykorozyjnej krawężnika	77	mb	3 190
3	Odnowienie powłoki antykorozyjnej konstrukcji wsporczej odbojnicy punktowej	3	m2	510
			<b>RAZEM:</b>	<b>15 412</b>

2/2