

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbudowa sieci wodociągowej			
1	KNR 2-01 d.1 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (0.6*1.65+0.5)*(331)*1.5*1.65	m ³ m ³		
				1220.645	
				RAZEM	1220.645
2	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 900.645	m ³ m ³		
				900.645	
				RAZEM	900.645
3	KSNR 1 d.1 0210-05	Zасыpanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 320	m ³ m ³		
				320.000	
				RAZEM	320.000
4	KNR 2-01 d.1 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 331*3.5	m ² m ²		
				1158.500	
				RAZEM	1158.500
5	KNNR 4 d.1 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 23.17	m ³ m ³		
				23.170	
				RAZEM	23.170
6	KNNR 4 d.1 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - osypka 57.93	m ³ m ³		
				57.930	
				RAZEM	57.930
7	KNR 2-18 d.1 0908-04	Podłączenie do sieci wodociągowej - zasuwy żeliwne kołnierzone klinowe owalne o śr. 80 mm z obudową i skrzynką uliczną - połączenie wodociągów 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-18 d.1 0908-04	Zzasywy żeliwne kołnierzone klinowe owalne o śr. 80 mm z obudową i skrzynką uliczną 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 4 d.1 1009-03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm 331	m m		
				331.000	
				RAZEM	331.000
10	KNNR 4 d.1 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm - kompletne z zasuwą 2	kpl kpl		
				2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-18 d.1 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.nom. do 100 mm 2	prob. prob.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 4 d.1 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 2	odc.20 0m odc.20 0m		
				2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-18 d.1 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 2	odc.20 0m odc.20 0m		
				2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-19 d.1 0134-03	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym 4	kpl. kpl.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2-19 d.1 0102-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 331	m m		
				331.000	
				RAZEM	331.000
2		Roboty pomiarowe			
16	KNNR 1 d.2 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektorów sanitarnych w terenie pagórkowatym. 0.331	km km		
				0.331	
				RAZEM	0.331
17	KNNR 1 d.2 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektorów sanitarnych w terenie pagórkowatym (powykonawczy) 0.331	km km		
				0.331	
				RAZEM	0.331