


STROP NA STRYCHU - STAN ISTNIEJĄCY




deski podłogowe

polepa gr. 13cm

ślepy strop

istniejący sufit

STROP NA STRYCHU - STAN PROJEKTOWANY



proj. płyta OSB3 gr. 25mm

proj. folia PE gr. 0.3mm

proj. wełna mineralna 24cm ( $\lambda=0,042$  W/mK)

proj. folia PE gr. 0.3mm

istniejący sufit

istniejące belki stropowe

UWAGA: STROP W CZĘŚCI GŁÓWNEJ BUDYNKU (W CZĘŚCI  
PARTEROWEJ NAD BYŁĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ IZOLACJA  
UKŁADANA BEZPOŚREDNIO NA ISTNIEJĄCYM STROPIE)

DOKUMENTACJA ZAMIENNA



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI  
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec biuro@aarz.pl tel: 514492382

*Radosław Żubrycki*

BRANŻA	ETAP PROJEKTOWY	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
AiK	PBW	1:10	P04
NAZWA I ADRES ZADANIA		DATA	8 LUTY 2021
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. 10-TEJ SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWÓWKU ŚLĄSKIM			
59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1 „A” DZ. NR 110/7, AM-5, OBR. 1			
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU			
DETAL ROZWIĄZANIA STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI			

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT ZMIANY:	PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/d	

STRONA

Zmiany i uzupełnienie zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez ATA mgr inż. Mirosław Soczyński w 06.2016r. Zmiany wprowadzono kolorem czerwonym.