
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45113000-2 Roboty na placu budowy
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45454100-5 Odnawianie

NAZWA INWESTYCJI : rozbiórka kompleksu garażowego
ADRES INWESTYCJI : 73-200 Choszczno ul. Stargardzka dz. nr ewid. 1028-1045 onr 0003 m.Ch-no
INWESTOR : Gmina Choszczno.
ADRES INWESTORA : 73-200 Choszczno ul. Wolności 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz ŁĄCKI upr. bud. 99/89/Gw
DATA OPRACOWANIA : 14,02,2023 r,

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14,02,2023 r,

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZWE			
1	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m		
d.1	0901-02	analogia			
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
2	KNR 4-04	wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej - strona południowa	m		
d.1	0901-01	analogia			
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3		Montaż tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych	m ²		
d.1	analiza indywidualna				
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
2	45110000-1	ROBOTY DEMONTAŻOWE			
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic oraz drzwi garażowych drewnianych o powierzchni po	m ²		
d.2	0354-08	analogia			
		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
3	45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3.1	45110000-1	ROZBIÓRKA STROPODACHU			
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów	m ²		
d.3.1	0535-07	itp. z blachy nadającej się do użytku			
		(6,23*4+3,0*5)*0,25	m ²	9,980	
				RAZEM	9,980
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3.1	0535-06				
		2,5*3	m	7,500	
				RAZEM	7,500
7	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.3.1	0509-03				
		(6,23*2)*27,3	m ²	340,158	
				RAZEM	340,158
8	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.3.1	0212-06				
		[(6,23*2)*27,3]*0,08	m ³	27,213	
				RAZEM	27,213
3.2	45110000-1	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH			
9	KNR 4-04	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2	m ³		
d.3.2	0104-06	kondygnacji) na zaprawie cementowej			
	analogia				
		(27,2*3+6,23*20)*2,3*0,24-(2,4*2,1*18)*0,24	m ³	92,050	
				RAZEM	92,050
10	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
d.3.2	0101-07				
		(27,2*3+6,23*20)*0,3*0,24	m ³	14,846	
				RAZEM	14,846
11	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysc	m ³		
d.3.2	0302-01	kości) do 70 cm			
	analogia				
		(27,2*3+6,23*20)*0,3*0,3	m ³	18,558	
				RAZEM	18,558
12	KNR 4-04	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycz	m ³		
d.3.2	0603-07	nych			
		[340,0- (27,2*3+6,23*20)]*0,08	m ³	10,704	
				RAZEM	10,704
4		WYWÓZ MATERIAŁÓW PO ROZBIÓRKOWYCH			
13	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 1	m ³		
d.4	1103-01	samochody samowyladowcze			
		27,21+92,05+14,84+18,55+10,70	m ³	163,350	
				RAZEM	163,350
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-	m ³		
d.4	1103-05	waniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1			
		km			
		Krotność = 5			
		27,21+92,05+14,84+18,55+10,70	m ³	163,350	
				RAZEM	163,350
15		Utylizacja gruzu	m ³		
d.4	kalk. własna				
		27,21+92,05+14,84+18,55+10,70	m ³	163,350	
				RAZEM	163,350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.4 kalk. własna	Utylizacja papy	m ³		
		[(6,23*2)*27,3]*0,08	m ³	27,213	
				RAZEM	27,213
5	45454100-5	NIWELACJA TERENU PO ROZBIÓRCIE			
17	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75	m ²		
d.5	0233-03	KM) w gruncie kat. IV	m ²	492,440	
		492,44		RAZEM	492,440
18	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV	m ³		
d.5	0212-08	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-	m ³		
	analogia	wyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	197,776	
		494,44*0,4		RAZEM	197,776
19	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km	m ³		
d.5	0214-04	samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
		Krotność = 5	m ³	197,776	
		494,44*0,4		RAZEM	197,776
20	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.5	0218-03		m ³	197,776	
		494,44*0,4		RAZEM	197,776
21	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI	m ²		
d.5	0505-03		m ²	492,440	
		492,44		RAZEM	492,440
22	KNR 2-01	Zagęszczanie powierzchni pola wzlotów i koryt pod nawierzchnie pasów starto-	ha		
d.5	0404-01	wych walcami ciągnionymi na polu wzlotów (humus kat. I-II)	ha		
	analogia		ha	0,049	
		0,0492		RAZEM	0,049