

Susz dnia 26.01.2022.r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Susz**  
**Reprezentowana przez Burmistrza Susza**  
**Ul. Józefa Wybickiego 6**  
**14-240 Susz**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Dobudowa pomieszczeń technicznych, sanitarnych budynku w OSP w Babiętach Wielkich**

**Numer BZP: 2022/BZP 00030530/01 z dnia 2022-01-21**

**Znak sprawy: ZP.271.1.2022**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

***Pytanie nr 1.***

*W przedmiarze branży elektrycznej w poz. 198 d.3.4 występują oprawy LED plafon (kwadrat 2 x 24 W) 26 kpl., natomiast na rysunku rzut parteru instalacji elektrycznej występują oprawy oświetleniowe wewnętrzne, w ilości 19 szt. Które oprawy przyjąć do wyceny? Jeżeli oprawy z rysunku, to proszę o podanie parametrów.*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Należy przyjąć 19 sztuk opraw oświetleniowych. Panel LED nastropowy 48W 4800lm 4500K kwadrat - biała neutralna

***Pytanie nr 2.***

*W poz. 49 przedmiaru jest sufit podwieszany z płyty GK pojedynczej, a według projektu sufit musi spełniać wymogi REI60. Pojedyncza płyta nie spełnia takich wymogów. Proszę o doprecyzowanie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Sufit należy opłytować płytami GKF 2x 12,5mm.

***Pytanie nr 3.***

*Brak w przedmiarach folii kubełkowej na ścianach fundamentowych, która ujęta jest w projekcie. Prosimy o doprecyzowanie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Należy zastosować izolację pionową w postaci folii kubełkowej, grzybkowej.

***Pytanie nr 4.***

*Brak w przedmiarze wełny mineralnej przy dociepleniu poddasza, w projekcie ujęte są 2 warstwy 10 i 18 cm. Proszę o informację co ująć do wyceny.*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Należy ocieplić strop wełną o grubości podanej w projekcie tj. 10 + 18 cm ujęte jest to w pozycji 50.

**Pytanie nr 5.**

*W przedmiarze ściany mają być wykonane z gazobetonu, w projekcie zaś jest bloczek wapienno piaskowy. Proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane ściany.*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Ściany zewnętrzne wykonać z gazobetonu odmiany 600.

**Pytanie nr 6.**

*Brak w przedmiarze parapetów zewnętrznych oraz informacji z czego mają być wykonane. Proszę o doprecyzowanie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Parapety zewnętrzne stalowe z plastikowymi zakończeniami . kolor do ustalenia z zamawiającym.

**Pytanie nr 7.**

*W projekcie jest informacja o utwardzeniu terenu wokół budynku. Proszę o informację czy przyjąć utwardzenie do wyceny.*

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Utwardzenie należy przyjąć wyłącznie w tylnej części budynku, z przodu należy tylko dokonać uzupełnienia kostką istniejącą.

**Pytanie nr 8.**

*Czy w zakresie prac jest wyposażenie?*

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Wyposażenie nie jest objęte zamówieniem.

**Pytanie nr 9.**

*W przedmiarze brak wykonania nadproży drzwiowych i okiennych. Proszę o informację czy ująć to w wycenie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Nadproża okienne i drzwiowe należy ująć w wycenie.

**Pytanie nr 10.**

*W projekcie na rysunkach elewacji pokazane są elementy drewniane czy przyjąć takie do wyceny? Brak w przedmiarze. Prosimy o doprecyzowanie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Elewacje należy wykonać z tynku strukturalnego typu baranek ( kolor do ustalenia z zamawiającym) należy uwzględnić styrodurkowy napis OSP BABIĘTY WIELKIE

**Pytanie nr 11.**

*Brak rysunku i pozycji w przedmiarze podciągu P1 (24-35 cm) widocznego na rysunku - Konstrukcja parteru. Proszę o doprecyzowanie.*

**Odpowiedź na pytanie nr : 11**

Podciąg należy ująć w wycenie zgodnie z projektem technicznym.

**Pytanie nr 12.**

*Brak w przedmiarze prac rozbiórkowych istniejącej części ( 2 otwory drzwiowe oraz obróbki tych otworów)*

**Odpowiedź na pytanie nr : 12**

Pozycja ujęta w aktualizacji kosztorysu pod pozycją 222 d. 4.7

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, zamieszcza **zaktualizowany przedmiar robót.**

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy są następujące:

1. **Termin składania ofert – 10.02.2022 r. do godz. 09:00**
2. **Termin otwarcia ofert – 10.02.2022 r. o godz. 09:30**

Pozostałe zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu udostępnione zostały na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/susz>

**Powyższe zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią jego integralną część.**

**ZATWIERDZIŁ:**

**Zastępca Burmistrza Susza**

**/-/ Lucyna Górnik**