

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont nawierzchni pieszej i montaż elementów rekreacyjnych
 Lokalizacja: Biezdrowo, gm. Wronki
 Dz. nr ewid. 162/12, obręb Biezdrowo
 Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
 64-510 Wronki, Biezdrowo 9

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	10	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	623,270
1	20	KNR 231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm, krotność=2	m ²	623,270
1	30	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod opornik betonowy	metr	111,460
1	40	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek urobku, ziemi i gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	39,184
1	50	KNR 404-11-03-04-00	Transport urobku, ziemi i gruzu samochodem wywrotką na odległość do 3 km (użyłizacja po stronie Wykonawcy)	m ³	39,184
2	Nawierzchnie				
2	60	KNR 231-04-07-03-00 analogia	Obrzeże betonowe 30x8 cm	metr	111,460
2	70	KNR 231-04-02-04-00	Ława betonowa z oporem	m ³	4,458
2	80	KNR 231-01-14-03-00 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub od 5-7 cm (melafir)	m ²	617,068
2	90	Kalk. własna	Podbudowa elastyczna - ET gr. 35 mm	m ²	617,068
2	100	Kalk. własna	Warstwa ścieralna - nawierzchnia poliuretnowa gr. 13 mm, kolorystyka wg dokumentacji projektowej	m ²	617,068
3	Mała architektura				
3	110	Dostawa i montaż	Element placu zabaw - Trampolina	kmpł	2,000
4	Zieleń				
4	120	KNR 221-04-02-01-00 analogia	Humusowanie z obsieniem trawą	m ²	222,920