

KOSZTORYS OFERTOWY						
„Remont ulicy w miejscowości Łoniewo na odcinku 500mb”						
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
<b>Branża drogowa</b>						
	Roboty przygotowawcze					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,5		
	<b>Podbudowy</b>					
2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3295		
	<b>Nawierzchnie</b>					
3	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna (jezdnia+zjazd) z betonu asfaltowego AC11S - śr grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	3195		
4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw, wod. ks, gaz	szt	17		
5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów i studni kd,ks	szt	25		
6	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do profilu o śr gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki (UG Osieczna)	m2	1920		
<b>Razem netto</b>						
<b>Razem vat</b>						
<b>Razem brutto</b>						