

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi w miejscowości Grodzisko "

Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
Branża drogowa						
Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,33		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni brukowcowej, betonowej, z kost.bruk. płyt betonowych z załad. i transp.poza teren bud	m2	250		
Podbudowy						
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV śr głębokości 10 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	250		
4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV śr głębokości 10 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	540		
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wyrównawcza o śr grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	250		
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	540		
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1780		
Nawierzchnie						
8	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubość śr gr. 4 cm	m2	1780		
9	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1730		
10	D-05.03.05a	Nawierzchnia poboczy z destruktu gr10cm szer. 0,5m	mb	660		
11	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych ks	szt.	5		
Razem netto						
Razem vat						
Razem brutto						