

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna "

Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
Branża drogowa						
Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,36		
Podbudowy						
2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2540		
Nawierzchnie						
3	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubość śr gr. 4 cm	m2	380		
4	D-05.03.05b	Ułożenie geosiatki 100/100kN o wym oczek 38/38 mm o wydł.3/3%	m2	380		
5	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2160		
6	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do profilu o śr gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki (UG Osieczna)	m2	720		
7	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa wjazdów studni rewizyjnych ks	szt.	11		
Razem netto						
Razem vat						
Razem brutto						