

Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Arłamów - Makowa km 10+595 - 19+445

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Arłamów - Makowa km 10+595 - 19+445					
1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
		$((7300 * 5,5) * 0,1) + ((1550 * 5,2) * 0,1)$	t	4 821,000	
				RAZEM	4 821,000
2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		$(7300 * 5,5) + (1550 * 5,2)$	m2	48 210,000	
				RAZEM	48 210,000
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2		
		$8850 * 0,5 * 2$	m2	8 850,000	
				RAZEM	8 850,000
4	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m	m		
		1000	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000