

Montaż instalacji domofonowej w budynku przy ul.Hetmańskiej 31 - przedmiar

Przedmiar robót (FIDIC)

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1		KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie zasilania do transformatorów domofonu	pomiar	1		
2		KNR 5-08 0802/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm	szt	226		
3		KNNR 5 0110/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego	m	84		
4		KNNR 5 0212/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	11		
5		KNNR 5 0212/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	176		
6		KNR 4-03 1011/07	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0,10dm ³ w podłożu ceglanym	szt	28		
7		KNR 4-03 1011/11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm ³ w podłożu ceglanym	szt	1		
8		KNR 4-03 1201/02	Przedzwonienie brzęczykiem przewodów	przewodów	90		
9		KNR 4-03 1206/01	Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych słuchawek domofonu	pomiar	4		
10		KNR-W 4-01 1302/03	Montaż zamka zapadkowego + szyld +elektrozaczep	szt	1		
11		KNR-W 5-08 0406/02	Montaż aparatu odbiorczego w instalacji łączności wewnętrznej, przyzywowej (domofonu)	szt	6		
12		KNR-W 5-08 0406/01	Montaż tablicy przyzywowej w instalacji łączności wewnętrznej, przyzywowej (domofonu)	szt	1		
13		KNNR 5 0406/02	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - zasilacz domofonu	szt	1		
14		KNR 5-14 0515/03	Montaż transformatorów wyrównawczych	szt	1		
15		KNNR 5 0404/06	Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,2m ²	szt	1		
16		KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	1		
17		KNR 4-03 1003/06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	9		
18		KNR 4-03 1003/16	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4		
19		KNR 4-03 1003/01	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4		
20			Uruchomienie i synchronizacja sygnału	kpl.	1		
			Razem				
			Podatek VAT 8%				
			Ogółem kosztorys				

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	24,295		
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	3,022		
3	Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,774		
4	Robotnicy	r-g	62,173		
		Razem	90,264		

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	elektrozaczep+gałka+zamek	szt	1		
2	Kaseta główna domofonu	szt	1		
3	Kołki rozporowe plastikowe	szt	238,8		
4	Listwy elektroinstalacyjne	m	87,36		
5	Łączniki (różne)	szt	57,12		
6	Obudowy S-3	szt	1		
7	Olej maszynowy	kg	0,01		
8	Przewód kabelkowy do 7,5mm ²	m	11,44		
9	Przewód kabelkowy do 7,5mm ² -YTKSY 10x0,5	m	183,04		
10	Sluchawki domofonu	szt	6		
11	Śruby kotwiące	szt	4		
12	Transformator wyrównawczy - zasilacz	szt	1		
13	Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe - S 191 B 16 A	szt	1		
14	Zasilacz domofonu	szt	1		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			