


SĄSIEDNI BUDYNEK W ZABUDOWIE ZWARTEJ  
BUD. MIESZKALNY - UL. KRASIŃSKIEGO 31B



- 1,0 TYNK MOZAIKOWY AKRYLOWY - projektowany
- 5,0 STYRODUR  $\lambda=0,032$  - projektowany
- IZOLACJA - DYSPERBIT x 2 - projektowany
- 1,5 TYNK CEMENTOWY Z PLASTYFIKATOREM - projektowany
- 75,0 ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ - istn. bez zmian
- 8,0 PŁYTY YTONG-MULTIPOR - projektowane
- 0,5 TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY - projektowany

- 2,0 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - istn. bez zmian
- 75,0 ISTN. MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ - istn. bez zmian
- 1,5 TYNK CEMENTOWY Z PLASTYFIKATOREM - projektowany
- IZOLACJA BITUMICZNA - DYSPERBIT x 2 - projektowana
- 10,0 STYRODUR  $\lambda=0,032$  - projektowany
- 1,0 FOLIA IZOLACYJA - KUBEŁKOWA - projektowana

## RZUT PIWNIC - PROJEKT

SKALA 1:100

SĄSIEDNI BUDYNEK W ZABUDOWIE ZWARTEJ  
ASP - BUDYNEK "A"

Tytuł projektu:	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ASP PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 B WE WROCŁAWIU UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPLEKSOWY AUDYT ENERGETYCZNY			Nr rysunku:
Treść rysunku:	RZUT PIWNIC - PROJEKT			A-7
Inwestor:	AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCŁAW			Skala: 1:100
Nr umowy: ZPN - 17/2015		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		Branża: ARCHITEKTURA
Stanowisko:	Imię nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data i podpis:
Projektant architektury	arch. Artur Miernik	architektura	BŁ-PdOKK/44/2005	
Sprawdzający architektury	arch. Jacek Szlis	architektura	Bł/96/01	
Opracowanie	arch. Maciej Tymul	architektura		
PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>FRAXINUS</b> UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA				Data: LISTOPAD 2015
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				