Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Obiekt lub rodzaj robót: **Wyposażenie wewnętrzne - ETAP I**

Lokalizacja: **Ul. Rajgrodzka 1**
16-300 Augustów
obręb 0002 działka nr 2180

Inwestor: **Ul. Rajgrodzka 1**
16-300 Augustów
obręb 0002 działka nr 2180

Jednostka opracowująca kosztorys: **ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI**
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski@op.pl
tel.515 319 329

Data opracowania:
25.07.2022

Kosztorys opracowany przez:
mgr inż. Andrzej Cempel, Kosztorysant .....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku szkoły o fragment mieszczący salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo- sanitarnym, połączony z częścią istniejącą łącznikiem, mieszczącym dodatkowe funkcje, między innymi, nową stołówkę uczniowską. Szczegóły zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.
- Liczba projektowanych kondygnacji naziemnych: 2
- Szerokość projektowanego budynku: 56,54m
- Długość projektowanego budynku: 50,90m
- Wysokość projektowanego budynku: 11,52m
- Kąt nachylenia stropodachu (łącznik) 2%, dach pogrążony, wielospadowy
- Kąt nachylenia dachu (sala gimnastyczna) 2,85%, dach dwuspadowy, symetryczny

Projektuje się przebudowę istniejącego budynku szkoły, w tym także malowanie elewacji istniejącego budynku, kolorystyka zgodnie z dokumentacją rysunkową. Zakres przebudowy obejmującej wnętrze został opisany w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz przedstawiony w części graficznej opracowania. Projektuje się nowe zadaszenie nad schodami przy południowo-wschodniej ścianie istniejącego budynku.
- Liczba kondygnacji naziemnych w istniejącym budynku: 4
- Szerokość istniejącego budynku: 33,53m
- Długość istniejącego budynku: 66,80m
- Wysokość istniejącego budynku: 15,08m

Tabela elementów scalonych

1 WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE - I ETAP

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1.1	Wyposażenie WC	

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto
1 WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE - I ETAP			

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu			
1 WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE - I ETAP			
1.1 Wyposażenie WC			
1.1.1 Kalkulacja indywidualna Uchwyt dla osoby niepełnosprawnej - poręcz ścienna łukowa ruchoma, dla osoby niepełnosprawnej, mocowana do ściany. Powierzchnia uchwytu gładka, ze stali nierdzewnej. Obciążenie do 150 kg. 14 = 14,000000 Ogółem: 14,000	14,000		szt
1.1.2 Kalkulacja indywidualna Podajnik na mydło w płynie - dozownik mydła w płynie o pojemności minimum 800 ml. Mydło uzupełniane do kanistra,. Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamykana na klucz. Zawiasy i elementy montażowe niewidoczne, łączenia boków spawane i szlifowane, bez ostrych krawędzi. 17 = 17,000000 Ogółem: 17,000	17,000		szt
1.1.3 Kalkulacja indywidualna Podajnik na ręczniki papierowe - pojemnik na ręczniki papierowe w pojedynczych listkach, pojemnik na ok 500 szt. Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamykana na klucz. Zawiasy i elementy montażowe niewidoczne, łączenia boków spawane i szlifowane, bez ostrych krawędzi 11 = 11,000000 Ogółem: 11,000	11,000		szt
1.1.4 Kalkulacja indywidualna Kosz na odpady - kosz na odpady, 47 l ze stali nierdzewnej. Możliwość zamocowania do ściany, zabezpieczony zamknięciem na klucz. Zawiasy i elementy montażowe niewidoczne, łączenia boków spawane i szlifowane, bez ostrych krawędzi 11 = 11,000000 Ogółem: 11,000	11,000		szt
1.1.5 Kalkulacja indywidualna Podajnik na papier toaletowy - pojemnik na papier toaletowy w rolad o maksymalnej średnicy 23 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do ściany, zabezpieczony zamknięciem na klucz. Zawiasy i elementy montażowe niewidoczne, łączenia boków spawane i szlifowane, bez ostrych krawędzi 19 = 19,000000 Ogółem: 19,000	19,000		szt
1.1.6 Kalkulacja indywidualna Szczotka toaletowa - szczotka WC z pojemnikiem i przykrywką mocowana do ściany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Końcówka szczotki wymienna 19 = 19,000000 Ogółem: 19,000	19,000		szt
1.1.7 Kalkulacja indywidualna Przegroda pisuarowa - przegroda pisuarowa z płyty HPL, mocowana do ściany, rogi zaokrąglone, bez ostrych krawędzi. Kolorystyka analogiczna do kabin WC 2 = 2,000000 Ogółem: 2,000	2,000		szt
1.1.8 Kalkulacja indywidualna Kabina prysznicowa - drzwi prysznicowe przesuwne, szkło bezpieczne, hartowane, przezierne, elementy dodatkowe chromowane. Kabina z dodatkowymi uszczelkami odporowadzającymi wodę. 1 = 1,000000 Ogółem: 1,000	1,000		szt
1.1.9 Kalkulacja indywidualna Przegrody WC HPL - mocowane do podłogi i śany, z drzwiami, z zamykanime. 1 = 1,000000 Ogółem: 1,000	1,000		kpl

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość