

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego”

Lokalizacja: Nadleśnictwo Orneta, 1 Maja 26, 11-130 Orneta

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:

1. Agregat mobilny na przyczepie z homologacją. Przyczepa o konstrukcji umożliwiającej stabilną i bezpieczną eksploatację (np. zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczaniem się przy pomocy siłowników itp.).
2. Gwarantujący kompatybilność z instalacjami budynku biurowego Nadleśnictwa Orneta.
3. Moc minimalna: nie mniej niż 30 kW;
4. Częstotliwość: 50 Hz;
5. Napięcie: 230/400 V;
6. Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);
7. Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów;
8. Paliwo: olej napędowy;
9. Emisja spalin: STAGE V
Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/1628, które reguluje limity emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych dla silników spalinowych zainstalowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (NRMM)
10. Pojemność zbiornika paliwa: min. 100 l;
11. Agregat w obudowie wyciszonej;
12. Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
13. Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny;
14. Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne;
15. Instrukcja obsługi w języku polskim
16. Standardowe wyposażenie agregatu:
 - a) sterownik,
 - b) wyłącznik sterownika,
 - c) wyłącznik agregatu,
 - d) cewka wybijakowa wyłącznika generatora,
 - e) cyfrowy AVR,
 - f) skrzynka odbioru mocy z gniazdami oraz wtyczką potrzeb własnych agregatu,
 - g) sygnalizator dźwiękowy awarii przycisk awaryjnego zatrzymania,
 - h) akumulator rozruchowy,

- i) ładowarka akumulatora,
 - j) świece żarowe,
 - k) grzałka silnika z termostatem,
 - l) olej silnikowy,
 - m) zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy,
 - n) pomiar poziomu paliwa,
 - o) tłumik spalin z kompensatorem drgań,
 - p) płyn chłodzący,
 - q) wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy,
 - r) zawór spustowy płynu chłodniczego,
 - s) wibroizolatory drgań silnika i prądnicy,
 - t) uchwyty załadunkowe,
- II.** Wykonanie próby rozruchowej agregatu. Próba rozruchowa winna dotyczyć jednej zmiany roboczej tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 w dniu roboczym.
- III.** Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.
- IV.** Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta.
- Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac.
- Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu.
- Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat.
- V.** Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne, certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej zastosowanych materiałów i podzespołów elektrycznych, kartę gwarancyjną agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją techniczno – ruchową i kartą katalogową oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

Niniejszy opis przedstawia wytyczne dotyczące zakresu prac, jakie należy wykonać w ramach realizacji zadania. Wytyczne są podstawą przygotowania oferty, lecz mogą nie wyczerpywać pełnego zakresu realizacji prac, który powinien doprecyzować Wykonawca.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z niniejszym opisem. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się z dokumentacją oraz dołożył starań w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmiocie zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres niniejszego zadania były realizowane bez zakłócenia poprawnej pracy budynku Nadleśnictwa Orneta.

Każdorazowe wejście Wykonawcy na obiekt wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.