
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw
ADRES INWESTYCJI: Działka nr 417/1 w Mroczy
INWESTOR: Gmina Mroczka
ADRES INWESTORA: Pl. 1-go Maja 20, 89-115 Mroczka
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Szymon Krzemiński
ul. Mickiewicza 35, 89-110 Sadki

DATA OPRACOWANIA: 26.03.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na działce nr 417/1 w Mroczy. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące prace:

- a) Wykonanie nawierzchni amortyzującej
- b) Budowa ogrodzenia panelowego
- c) Budowa placu zabaw:
 - Montaż urządzenia placu zabaw - Bujak konik
 - Montaż urządzenia placu zabaw - Bujak skuter
 - Montaż urządzenia placu zabaw - Bujak samochód
 - Montaż urządzenia placu zabaw - Huśtawka standard dwuosobowa - siedziska mieszane
 - Montaż urządzenia placu zabaw - Huśtawka wagowa
 - Montaż urządzenia placu zabaw - Zestaw zabawowy
 - Montaż urządzenia placu zabaw - Łódź pirata/piaskownica
 - Montaż urządzenia placu zabaw - Zestaw przedszkolaka
 - Tablica rysunkowa
 - Gra kółko i krzyżyk
 - Chata małolata
 - Montaż tablicy informacyjnej - 2 szt.
 - Montaż ławki betonowej bez oparcia - 2 szt.
 - Montaż kosza na śmieci - 2 szt.
- d) Uporządkowanie terenu i zasianie trawy

Projektowana powierzchnia zajęta przez plac zabaw wyniesie ok. 475m².

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Budowa placu zabaw w Mroczy					
1		Wykonanie nawierzchni amortyzującej			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spsycharek	m2		
		475	m2	475,000	
				RAZEM	475,000
2 d.1	KNP 01 1208 -02.03	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm. Grunt rodzimy kat.III	m2		
		poz.1	m2	475,000	
				RAZEM	475,000
3 d.1	KNNR-W 10 2404-09 analogia	Warstwa separacyjna z geowłókniny	m2		
		poz.1	m2	475,000	
				RAZEM	475,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.1 * 0,3	m3	142,500	
				RAZEM	142,500
5 d.1	KNKRB 6 0102-05 analogia	Nawierzchnia z piasku	m3		
		poz.1 * 0,3	m3	142,500	
				RAZEM	142,500
6 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nawierzchni z piasku	m3		
		poz.5	m3	142,500	
				RAZEM	142,500
2		Ogrodzenie panelowe			
7 d.2	KNR-W 2-25 0319-01 analogia	Ogrodzenia prefabrykowane panelowe	m		
		229	m	229,000	
				RAZEM	229,000
3		Zakup i montaż urządzeń placu zabaw			
8 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż urządzenia bujak konik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż urządzenia bujak skuter	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż urządzenia bujak samochód	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż urządzenia huśtawka standard 2m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż urządzenia huśtawka wagowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż urządzenia zestaw zabawowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż urządzenia łódź pirata/piaskownica	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż urządzenia zestaw przedszkolaka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż tablica rysunkowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż gra kółko i krzyżyk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	KNR 2-23 0306-02 analogia	Zakup i montaż chata małolata	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 2-21 0607 analogia	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.3	KNR 2-21 0607 analogia	Zakup i montaż ławki betonowej bez oparcia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.3	KNR 2-21 0607 analogia	Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Uporządkowanie terenu i zasianie trawy			
22 d.4	KNP 16 0641 -01 analogia	Uporządkowanie terenu po robotach	m2		
		poz.1	m2	475,000	
				RAZEM	475,000

mgr inż. Szymon Krzemiński
 upr. bud. Nr KUB/0049/WOK/11
 do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej