

Przebudowa ul. Szkolnej w Ocyplu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym GEODEZYJNA INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO	km	0,690
2	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,690
3	KNR 2-31 0815/01	D-01.01.03	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - rozbiórka nawierzchni z koski beonowej	m2	487,500
4	KNR 2-31 0811/01		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.281,800
5	KNR 2-31 0803/03		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	415,700
6	KNR 2-31 0814/05	D-01.01.03	Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	643,700
7	KNR 2-31 0814/02	D-01.01.03	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	325,000
8	KNR 2-31 0812/03	D-01.01.03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	38,622
9	KNR 4-01 0108/09	D-01.01.03	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	287,110
10	KNR 4-01 0108/10	D-01.01.03	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	287,110
		D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
11	KNR 2-01 0203/02.1	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	1.543,680
		D-04.00.00	PODBUDOWY		
12	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	3.430,400
13	KNR 2-31 0101/02	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dopłata 7x)	m2	3.430,400
14	KNR 2-31 0103/04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3.430,400
15	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	3.430,400
16	KNR 2-31 0111/03		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi	m2	3.430,400
17	KNR 2-31 0114/05	D-04.01.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	3.430,400
18	KNR 2-31 0114/06	D-04.01.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dopłata 5x)	m2	3.430,400
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
19	KNR 2-31 0511/03.4		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1.009,300
20	KNR 2-31 0511/03.3		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2.421,100
		D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
21		D-07.00.01	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu		

Przebudowa ul. Szkolnej w Ocyplu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		1,000
22	KNR 2-31 0401/04	D-08.01.01.	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	1.382,300
23	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01.	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	103,673
24	KNR 2-31 0403/05	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.382,300
25	KNR 2-31 0401/08	D-08.01.01.	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	688,600
26	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01.	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	51,645
27	KNR 2-31 0403/05	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wymiarach 15X22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	688,600
		D-10.00.00	INNE ROBOTY		
28	KNR 2-01 0119/03	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - GEODEZYJNA INWENTARYZACJA ROBÓT	km	0,690

Przebudowa ul. Szkolnej w Ocyplu

Nr	Opis robót
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-01.00.00
	ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D-02.00.00
	PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00
	NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: D-07.00.00
	ELEMENTY ULIC Nr ST: D-08.00.00
	INNE ROBOTY Nr ST: D-10.00.00