

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym Politechniki Warszawskiej - ETAP II  
ADRES INWESTYCJI : 05-077 Warszawa, ul. Lwowska 7  
INWESTOR : Politechnika Warszawska  
ADRES INWESTORA : Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa  
:  
:  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. bud. Maciej Nowak  
:  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r

---

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Lwowska 7 - wymiana stolarki okiennej ETAP II</b>					
<b>1</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
1	KNR 0-19 d.1 0930-09 analogia	Wymiana okien drewnianych z naprawą gładzi wewnętrznych. Okna z drewna sosnowego fabrycznie wykończone z kompletem okuć, malowane na biało szkło- zestawem Ug.=1,1 Plc 4/16Ar/Plth XN 4. Okna nr; 16, 29, 30 elewacja zachodnia dziedzińca okna dwuskrzydłowe nr; 16, 29, 30 1.54*1.53*3	m <sup>2</sup>     m <sup>2</sup>	     7.07	
				RAZEM	7.07
2	KNR 0-19 d.1 0930-09 analogia	j.w. lecz okna nr; 12, 33  elewacja zachodnia dziedzińca okna trzyskrzydłowe nr; 12, 33 2.29*1.74*2	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    7.97	
				RAZEM	7.97
3	KNR 0-19 d.1 0930-09 ana- logia	j.w. lecz okna nr; 13, 32  elewacja zachodnia dziedzińca okna czteroskrzydłowe nr; 13, 32 3.00*1.74*2	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    10.44	
				RAZEM	10.44
4	KNR 0-19 d.1 0930-09 ana- logia	j.w. lecz okna nr; 11, 34, 36  elewacja zachodnia dziedzińca okna - drzw balkonowe- trzyskrzydłowe nr; 11, 34, 36 2.29*2.59*3	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    17.79	
				RAZEM	17.79
5	KNR 0-19 d.1 0930-09 analogia	j.w. lecz okna nr; 6, 10, 26, 36, 40, 45  elewacja południowa dziedzińca okna jednoskrzydłowe nr 6, 10, 26, 36, 40, 45 0.79*1.54*6	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    7.30	
				RAZEM	7.30
6	KNR 0-19 d.1 0930-09 analogia	j.w. lecz okna nr; 27, 37  elewacja południowa dziedzińca okna dwuskrzydłowe nr; 27, 37 1.55*1.54*2	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    4.77	
				RAZEM	4.77
7	KNR 0-19 d.1 0930-09 analogia	j.w. lecz okna nr; 22, 32, 49  elewacja południowa dziedzińca okna dwuskrzydłowe nr; 22, 32, 49 1.45*1.74*3	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    7.57	
				RAZEM	7.57
8	KNR 0-19 d.1 0930-09 analogia	j.w. lecz okna nr; 23, 33, 48  elewacja południowa dziedzińca okna trzyskrzydłowe nr; 23, 33, 48 2.28*1.74*3	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    11.90	
				RAZEM	11.90
9	KNR 0-19 d.1 0930-09 analogia	j.w. lecz okna /drzwi balkonowe nr; 21, 31, 50  elewacja południowa dziedzińca okno jednoskrzydłowe nr; 21, 31, 50 0.82*2.59*3	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    6.37	
				RAZEM	6.37
10	KNR 0-19 d.1 0930-09 analogia	j.w. lecz okna nr; 21, 31, 50  elewacja południowa dziedzińca okno dwuskrzydłowe nr; 21, 31, 50 1.47*1.74*3	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    7.67	
				RAZEM	7.67
11	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią na czas wymiany stolarki	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30*10	m <sup>2</sup>	300.00	
				RAZEM	300.00
12 d.1	KNR 2-02 0903-04	Tynki zewnętrzne na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie  [1.54+1.53*2]*0.20*3 +[2.29+1.74*2]*0.20*2+[3.00+1.74*2]*0.20*2+[2.29+2.59*2]*0.20*3+[0.79+1.54*2]*0.20*6+[1.55+1.54*2]*0.20*2+[1.45+1.74*2]*0.20*3+[2.20+1.74*2]*0.20*3+[0.82+2.59]*0.20*3+[1.47+1.74*2]*0.20*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.02	
				RAZEM	30.02
13 d.1	kalk. własna	Wykończenie powierzchni ościeży /glifów/ zewnętrznych; szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą elewacyjną. 30.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.02	
				RAZEM	30.02
14 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż parapetów blaszanych. Parapety z demontażu. 40.0*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.00	
				RAZEM	14.00
15 d.1	kalk. własna	Wywiezienie zdemontowanej stolarki do utylizacji (wraz z kosztem utylizacji) 89.0*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.90	
				RAZEM	8.90