









### 3.16 - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



### 3.01 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE



#### LEGENDA:

-  **PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE**  
antyślizgowe: R10  
klasa ścieralności: IV  
wymiar: 60x60 cm,  
kolor: grey (imitacja betonu)  
gatunek: I  
Rodzaj powierzchni - półpoler
-  **PŁYTKI ŚCIENNE**  
format: 50x20 cm  
kolor: biały  
rodzaj powierzchni: mat/półmat
-  **PŁYTKI ŚCIENNE**  
format: 50x20 cm  
kolor: grey (imitacja betonu)  
rodzaj powierzchni: mat/półmat
-  **FARBA ZMYWALNA W KOLORZE BIAŁYM**
-  **OŚ SYMETRII PŁYTEK**
-  **PUNKT ROZPOCZĘCIA UKŁADANIA PŁYTEK**

#### UWAGI:

1. Fuga na podłogę w kolorze Graphite- grubość 3mm
2. Fuga na ścianę do płytek w kolorze białym / szarym w zależności od koloru płytek, grubość 3mm
3. Płytki na narożnikach należy fazować pod kątem 45°
4. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
5. Kolory przedstawione na rysunkach należy traktować jako schematyczne
6. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji projektanta głównego architektury
7. Wysokości montażowe elementów wyposażenia:
  - Dozownik do mydła w płynie - 100 cm dolna krawędź od podłogi
  - Kosz na odpady - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
  - Podajnik do ręczników papierowych - 130 cm dolna krawędź od podłogi
  - Szczotka do WC - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
  - Pojemnik na papier toaletowy - 85 cm dolna krawędź od podłogi
  - Suszarka do rąk - 130 dolna krawędź od podłogi
8. Wymiary montażowe urządzeń:
  - Górna krawędź umywalki - 85cm
  - Górna krawędź pisuaru - 65-70 cm

<p>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojcik ul. Zagajewskiego 14/2B 87-800 Włocławek</p> <p>F.H.J.J. Przemysław Chyliński tel.: 791 744 785 ul. Zagajewskiego 14/2A 87-800 Włocławek</p> <p><b>KONSORCJUM</b></p>	
<p>Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej</p>	
<p>Nazwa rys.: <b>WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIE 3.16 - WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 3.01 - POM. PORZĄDKOWE</b></p>	
<p>Inwestor: Powiat Łębski ul. Czołgistów 5 84-300 Łębork</p>	<p>Adres bud.: ul. Okrzei 15, 84-300 Łębork obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6</p>
<p>Projektant: (architektura) mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/RPDKW/2018</p>	<p>Data: 22.02.2021 r.</p>
<p>Skala: 1:50</p>	<p>Nr rys.: AW24</p>