






2.22 - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH





LEGENDA:


- 

PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE
antypoślizgowe: R10
klasa ścieralności: IV
wymiar: 60x60 cm,
kolor: grey (imitacja betonu)
gatunek: I
Rodzaj powierzchni - półpoler
- 

PŁYTKI ŚCIENNE
format: 50x20 cm
kolor: biały
rodzaj powierzchni: mat/półmat
- 


PŁYTKI ŚCIENNE
format: 50x20 cm
kolor: grey (imitacja betonu)
rodzaj powierzchni: mat/półmat
- 

FARBA ZMYWLNA W KOLORZE BIAŁYM
- 


OŚ SYMETRII PŁYTEK
- 

PUNKT ROZPOCZĘCIA UKŁADANIA PŁYTEK

- UWAGI:
- Fuga na podłogę w kolorze Graphite- grubość 3mm
 - Fuga na ścianę do płytek w kolorze białym / szarym w zależności od koloru płytek, grubość 3mm
 - Płytki na narożnikach należy fazować pod kątem 45°
 - Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 - Kolory przedstawione na rysunkach należy traktować jako schematyczne
 - Wszystkie zmiany wymagają akceptacji projektanta głównego architektury
 - Wysokości montażowe elementów wyposażenia:
 - Dozownik do mydła w płynie - 100 cm dolna krawędź od podłogi
 - Kosz na odpady - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
 - Podajnik do ręczników papierowych - 130 cm dolna krawędź od podłogi
 - Szczotka do WC - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
 - Pojemnik na papier toaletowy - 85 cm dolna krawędź od podłogi
 - Suszarka do rąk - 130 dolna krawędź od podłogi
 - Wymiary montażowe urządzeń:
 - Górna krawędź umywalki - 85cm
 - Górna krawędź pisuaru - 65-70 cm



Konstrukcyjne Pracownia Projektowe
Piotr Jan Wójcik
tel.: 600 513 056
ul. Zagajewskiego 14/28
87-800 Włocławek



F.H.J. Przemysław Chyliński
tel.: 790 744 765
ul. Zagajewskiego 14/C4
87-800 Włocławek

KONSORCJUM

Tytuł projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej

Nazwa rys.: **WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA 2.22 - WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Investor:	Powiat Łębarski ul. Czołgistów 5 84-300 Łębork	Adres bud.:	ul. Okrzei 15, 84-300 Łębork obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6
Projektant: (architektura)		Data:	22.02.2021 r.
mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 11/KPOKK/2018		Skala:	1:50
		Nr rys.:	AW21