



1.28 - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH





LEGENDA:

	<b>PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE</b> antypoślizgowe: R10 klasa ścieralności: IV wymiar: 60x60 cm, kolor: grey (imitacja betonu) gatunek: I Rodzaj powierzchni - półpoler
	<b>PŁYTKI ŚCIENNE</b> format: 50x20 cm kolor: biały rodzaj powierzchni: mat/półmat
	<b>PŁYTKI ŚCIENNE</b> format: 50x20 cm kolor: grey (imitacja betonu) rodzaj powierzchni: mat/półmat
	<b>FARBA ZMYWLNA W KOLORZE BIAŁYM</b>
	<b>OŚ SYMETRII PŁYTEK</b>
	<b>PUNKT ROZPOCZĘCIA UKŁADANIA PŁYTEK</b>

UWAGI:

- Fuga na podłogę w kolorze Graphite- grubość 3mm
- Fuga na ścianę do płytek w kolorze białym / szarym w zależności od koloru płytek, grubość 3mm
- Płytki na narożnikach należy fazować pod kątem 45°
- Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Kolory przedstawione na rysunkach należy traktować jako schematyczne
- Wszystkie zmiany wymagają akceptacji projektanta głównego architektury
- Wysokości montażowe elementów wyposażenia:
  - Dozownik do mydła w płynie - 100 cm dolna krawędź od podłogi
  - Kosz na odpady - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
  - Podajnik do ręczników papierowych - 130 cm dolna krawędź od podłogi
  - Szczotka do WC - 15 cm dolna krawędź od podłogi (jeśli montowany na ścianie)
  - Pojemnik na papier toaletowy - 85 cm dolna krawędź od podłogi
  - Suszarka do rąk - 130 dolna krawędź od podłogi
- Wymiary montażowe urządzeń:
  - Górna krawędź umywalki - 85cm
  - Górna krawędź pisuaru - 65-70 cm

  	
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej	
Nazwa rys.: <b>WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA 1.28 - WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	
Inwestor: Powiat Łębarski ul. Czołgistów 5 84-300 Łębork	Adres bud.: ul. Okrzei 15, 84-300 Łębork obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6
Projektant: (architektura)  <small>mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018</small>	Data: 22.02.2021 r.  Skala: 1:50 Nr rys.: AW17