

PRZEDMIAR				
„Remont ulicy w miejscowości Osieczna na odcinku 160mb”				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
<b>Branża drogowa</b>				
Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,16
<b>Podbudowy</b>				
2	D-05.03.05b	Ułożenie geosiatki 100/100kN o wym oczek 38/38 mm o wydł.3/3%	m2	380
3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1350
<b>Nawierzchnie</b>				
4	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - śr grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1350
5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów i studni kd,ks	szt	7
6	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do profilu o śr gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki (UG Osieczna)	m2	450