

PRZEDMIAR ROBÓT				
„Remont ulicy Miejska droga w miejscowości Osieczna na odcinku 260mb”				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Branża drogowa				
	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,26
	Podbudowy			
2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1610
	Nawierzchnie			
3	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - śr grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1610
4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów i studni kd,ks zaworów wod.	szt	14
5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do profilu o śr gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki (UG Osieczna)	m2	780