

PRZEDMIAR				
„Remont drogi w miejscowości Miąskowo na odcinku 350mb”				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
<b>Branża drogowa</b>				
Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,35
<b>Podbudowy</b>				
2	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet. Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	28
3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	28
4	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	28
5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1708
<b>Nawierzchnie</b>				
6	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - śr grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1680
7	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do profilu o śr gr. 1,5 cm z wywozem materiału z rozbiórki (UG Osieczna)	m2	350