

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia : **REMONT WIATY**

Wiata

Remont wiaty

Adres obiektu budowlanego : " Gościniec pod Dębem" Jasieniec

Nazwa zamawiającego : **LODR w Kalsku**

Adres zamawiającego : Kalsk 91 , 66-100 Sulechów

Opracował : Stanisław Elszyn nr ewidencyjny WBPP/N 52/8 /Zg

Data opracowania : 15.10.2022



Remont wiaty

Budowa : REMONT WIATY
Obiekt : Wiaty
Adres : " Gościniec pod Dębem" Jasieniec

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
I		Roboty remontowe
I.A		Różne pozostałe
I.B		Instalacje elektryczne

--- Koniec wydruku ---

Remont wiaty

Budowa : REMONT WIATY
Obiekt : Wiaty
Adres : " Gościniec pod Dębem" Jasieniec

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I		Roboty remontowe		
I.A		Różne pozostałe		
1		KNR 401-0919-31-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wymiana: zawiasów krępowanych - analog.zawiasy pasowe Zawiasy pasowe w drzwiach: $12.00 + 8.00 + 4.00 =$	24,000 24,000 24,000	szk
		Razem =	24,000	szk
2		KNR 401-0919-33-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wymiana: zasuw czołowych $1.00 * 1 =$	1,000 1,000	szk
		Razem =	1,000	szk
3		KNR 401-1101-02-20 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szkłem płaskim ciągnionym, bezbarwnym o grubości 3 mm , na kit podwójny, przy powierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m2 $(0.70 * 0.30) * 12 + (0.22 * 0.17) * 4 =$	2,670 2,670	m2
		Razem =	2,670	m2
4		KNR 202-1604-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m $5.50 * 6.00 * 2 * 0.01 =$	0,660 0,660	100 m2
		Razem =	0,660	100 m2
5		Analiza wł. Koszt wysypiska i utylizacji odpadów $0.90 * 1 =$	0,900 0,900	m3
		Razem =	0,900	m3
6		KNR 401-0420-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowania deskami jednostronnie struganymi na zakład, przy powierzchni szalowania ponad 10,0 m2 $6.00 * 2.39 * 2 + (6.00 * 3.10) / 2 * 2 =$	47,280 47,280	m2
		Razem =	47,280	m2
7		KNR 401-0402-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wymiana jednostronnego odeskowania ścian: z desek profilowanych o grub. 19 mm $3.65 * 2.25 * 2 * 8 =$	131,400 131,400	m2
		Razem =	131,400	m2
8		KNR 401-1210-09-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Lakierowanie emalią olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 : jednokrotne - analog.pow.pełne drewniane-ścianki malowanie impregnatem	178,680	m2

Remont wiaty

I. Roboty remontowe
I.A. Różne pozostałe

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
		$6.00 * 2.39 * 2 + (6.00 * 3.10) / 2 * 2 =$ $3.65 * 2.25 * 2 * 8 =$	47,280 131,400 178,680	
		Razem =	178,680	m2
9		KNR 202-0524-01-01 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Rynny dachowe półokrągłe z PVC, łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm typu Wavin $9.00 + 9.00 =$	18,000 18,000	m
		Razem =	18,000	m
10		KNR 202-0524-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Leje spustowe przy rynnach dachowych łączonych na uszczelki $2.00 * 1 =$	2,000 2,000	szt
		Razem =	2,000	szt
11		KNR 202-0531-02-01 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Rury spustowe okrągłe z PVC, o średnicy: 75 mm typu Wavin $3.00 * 2 =$	6,000 6,000	m
		Razem =	6,000	m
12		KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru $0.90 * 1 =$	0,900 0,900	m3
		Razem =	0,900	m3
13		KNR 401-0108-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: I-II $0.90 * 1 =$	0,900 0,900	m3
		Razem =	0,900	m3
14		KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego $0.90 * 1 =$	0,900 0,900	m3
		Razem =	0,900	m3
I.B		Instalacje elektryczne		
15		KNR 403-0204-05-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wymiana przewodów kabelkowych mocowanych uchwytnymi odstępowymi, do istniejącego podłoża - łączny przekrój żył: ponad 7,5 do 12,5 mm ² $7.50 + 3.80 + 6.00 + 3.20 + 3.20 + 1.50 + 9.00 =$	34,200 34,200	m
		Razem =	34,200	m
16		KNR 403-0306-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , na podłożu: drewnianym lub konstr.stalowej-2-bieg.	3,000	szt

Remont wiaty

I. Roboty remontowe
i.B. Instalacje elektryczne

Str. 3

Lp.	Nr Sp. Techn.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
			3.00 * 1 =	3,000
				3,000
			Razem =	3,000 szt
17		KNR 403-0307-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wymiana łączników natynkowych na prąd o natężeniu do 10 A, przymocowanych do podłoża: drewnianego - wyłącznik	2.00 * 1 =	2,000 szt
				2,000
			Razem =	2,000 szt
18		KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	1.00 * 1 =	1,000 pomiar
				1,000
			Razem =	1,000 pomiar
19		KNR 403-1205-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar	1.00 * 1 =	1,000 pomiar
				1,000
			Razem =	1,000 pomiar
20		KNR 403-1205-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: każdy następny pomiar	1.00 * 1 =	1,000 pomiar
				1,000
			Razem =	1,000 pomiar

Remont wiaty

Budowa : REMONT WIATY
Obiekt : Wiaty
Adres : " Gościniec pod Dębem" Jasieniec

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I	Roboty remontowe	
I.A	Różne pozostałe
I.B	Instalacje elektryczne
	Razem : Roboty remontowe
		Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :

Remont wiaty

Budowa: REMONT WIATY
 Obiekt: Wiaty
 Adres: " Gościniec pod Dębem" Jasieniec

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
I Roboty remontowe					
I.A Różne pozostałe					
1	KNR 401-0919-31-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wymiana: zawiasów krępowanych - analog.zawiasy pasowe Zawiasy pasowe w drzwiach:	24,000 szt			
				$12.00 + 8.00 + 4.00 =$	24,000
					24,000
				Razem =	24,000 szt
2	KNR 401-0919-33-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wymiana: zasuw czołowych	1,000 szt			
				$1.00 * 1 =$	1,000
					1,000
				Razem =	1,000 szt
3	KNR 401-1101-02-20 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szkłem płaskim ciągnionym, bezbarwnym o grubości 3 mm , na kit podwójny, przy powierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m2	2,670 m2			
				$(0.70 * 0.30) * 12 + (0.22 * 0.17) * 4 =$	2,670
					2,670
				Razem =	2,670 m2
4	KNR 202-1604-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m	0,660 100 m2			
				$5.50 * 6.00 * 2 * 0.01 =$	0,660
					0,660
				Razem =	0,660 100 m2
5	Analiza wł. Koszt wysypiska i utylizacji odpadów	0,900 m3			
				$0.90 * 1 =$	0,900
					0,900
				Razem =	0,900 m3
6	KNR 401-0420-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowania deskami jednostronnie struganymi na zakład, przy powierzchni szalowania ponad 10,0 m2	47,280 m2			
				$6.00 * 2.39 * 2 + (6.00 * 3.10) / 2 * 2 =$	47,280
					47,280
				Razem =	47,280 m2

Remont wiaty

I. Roboty remontowe
I.A. Różne pozostałe

Str. 2

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
7	KNR 401-0402-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wymiana jednostronnego odeskowania ścian: z desek profilowanych o grub. 19 mm	131,400 m2	
				$3.65 * 2.25 * 2 * 8 =$	131,400
					131,400
				Razem =	131,400 m2
8	KNR 401-1210-09-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Lakierowanie emalią olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 : jednokrotne - analog.pow.pelne drewniane-ścianki malowanie impregnatem	178,680 m2	
				$6.00 * 2.39 * 2 + (6.00 * 3.10) / 2 * 2 =$	47,280
				$3.65 * 2.25 * 2 * 8 =$	131,400
					178,680
				Razem =	178,680 m2
9	KNR 202-0524-01-01 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Rynny dachowe półokrągłe z PVC, łączone na uszczelki, o średnicy: 100 mm typu Wavin	18,000 m	
				$9.00 + 9.00 =$	18,000
					18,000
				Razem =	18,000 m
10	KNR 202-0524-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Leje spustowe przy rynnach dachowych łączonych na uszczelki	2,000 szt	
				$2.00 * 1 =$	2,000
					2,000
				Razem =	2,000 szt
11	KNR 202-0531-02-01 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Rury spustowe okrągłe z PVC, o średnicy: 75 mm typu Wavin	6,000 m	
				$3.00 * 2 =$	6,000
					6,000
				Razem =	6,000 m
12	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	0,900 m3	
				$0.90 * 1 =$	0,900
					0,900
				Razem =	0,900 m3
13	KNR 401-0108-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i wylądowaniem gruntu kategorii: I-II	0,900 m3	
				$0.90 * 1 =$	0,900
					0,900

Remont wiaty

I. Roboty remontowe
I.A. Różne pozostałe

Str. 3

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				Razem =	0,900 m3
14	KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	0,900 m3			
	Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego			0.90 * 1 =	0,900
					0,900
				Razem =	0,900 m3

I.B Instalacje elektryczne

15	KNR 403-0204-05-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]	34,200 m			
	Wymiana przewodów kabelkowych mocowanych uchwytami odstępowymi, do istniejącego podłoża - łączny przekrój żył: ponad 7,5 do 12,5 mm2			7.50 + 3.80 + 6.00 + 3.20 + 3.20 + 1.50 + 9.00 =	34,200
					34,200
				Razem =	34,200 m
16	KNR 403-0306-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]	3,000 szt			
	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, na podłożu: drewnianym lub konstr.stalowej- 2- bieg.			3.00 * 1 =	3,000
					3,000
				Razem =	3,000 szt
17	KNR 403-0307-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]	2,000 szt			
	Wymiana łączników natynkowych na prąd o natężeniu do 10 A, przymocowanych do podłoża: drewnianego - wyłącznik			2.00 * 1 =	2,000
					2,000
				Razem =	2,000 szt
18	KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]	1,000 pomiar			
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy			1.00 * 1 =	1,000
					1,000
				Razem =	1,000 pomiar
19	KNR 403-1205-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]	1,000 pomiar			
	Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar			1.00 * 1 =	1,000
					1,000
				Razem =	1,000 pomiar
20	KNR 403-1205-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]	1,000 pomiar			
	Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: każdy następny pomiar				

Remont wiaty

i. Roboty remontowe
I.B. Instalacje elektryczne

Str. 4

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				1.00 * 1 =	1,000
					1,000
				Razem =	1,000 pomiar
Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)					

... Koniec wydruku ...