

Gmina W1growiec - Gminny Zak3ad
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w W1growcu

ul. Janowiecka 98A
62-100 W1growiec

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45261900-3	Naprawa i konserwacja dachów
45261910-6	Naprawa dachów
45262690-4	Remont starych budynków
NAZWA INWESTYCJI:	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej dachu w miejscowości D3uga Wieo 5 gm. W1growiec.
ADRES INWESTYCJI:	D3uga Wieo 5 GMINA WYGROWIEC, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NAZWA INWESTORA:	GMINA WYGROWIEC - GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WYGROWCU
ADRES INWESTORA:	62-100 WYGROWIEC
WYKONAWCA:	NN
ADRES WYKONAWCY:	NN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Gabriel Makowiecki

DATA OPRACOWANIA: 11.06.2021

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 8%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.06.2021

Data zatwierdzenia

11.06.2021

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45261900-3	DACH				
1 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m2	13,00 * 4,50 + 3,00 * 4,50 * 4 = 112,500	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0535 -08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koźnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	19,480	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0535 -04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	26,00 * 2 = 52,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0535 -06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,00 * 3 * 2 = 18,000	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0519 -01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	5,50 * 26,00 * 2 = 286,000	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0518 -03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2	5,50 * 26,00 * 2 = 286,000	0,00	0,00
7 d.1	KNR AT-39 0105-03	Wykonanie termoizolacji z p3yt ze styropianu (EPS) układanych w jednej warstwie	m2	286,000	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 0506 -02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2	2,52 + 2,16 = 4,680	0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-02 0506 -01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2	10,40 + 4,40 = 14,800	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-02 0508 -04	Rynny dachowe płaskie o or. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	26,00 * 2 = 52,000	0,00	0,00
11 d.1	KNR 2-02 0508 -09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.	6,000	0,00	0,00
12 d.1	KNR 2-02 0510 -03	Rury spustowe okrągłe o or. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	3,00 * 3 * 2 = 18,000	0,00	0,00
13 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów pap1 termozgrzewaln1 - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	15,680	0,00	0,00
14 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów pap1 termozgrzewaln1 dwuwarstwowe	m2	5,50 * 26,00 * 2 = 286,000	0,00	0,00
Razem dział: DACH						0,00
2	45261910-6	PODBITKA				
15 d.2	KNR 19-01 1020-06 analogia	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - podbitka dachowa	m2	(0,15 + 0,30) * 26,00 * 2 = 23,400	0,00	0,00
16 d.2	KNNR-W 2 W1003-01	Ruszt drewniany na ocianach pod boazerie	m2	23,400	0,00	0,00
17 d.2	KNNR-W 2 W1003-02	Boazerie z listew drewnianych	m2	23,400	0,00	0,00
Razem dział: PODBITKA						0,00
3	45262690-4	KOMINY				
18 d.3	KNR 4-01 0419 -02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	2,000	0,00	0,00
19 d.3	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmuśzażego tynku	m2	25,740	0,00	0,00
20 d.3	KNR 4-01 0310 -02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	0,45 * 1,35 * 0,40 * 2 = 0,486	0,00	0,00
21 d.3	KNKRB 2 0207- 08	Nakrywy attyk ocian ogniowych i kominów gr. 7 cm	m2	0,55 * 1,45 * 2 = 1,595	0,00	0,00
22 d.3	KNR 4-01 0735 -03	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m2	25,740	0,00	0,00
23 d.3	KNR 2-02 1505 -10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	25,740	0,00	0,00
24 d.3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,486 + 25,74 * 0,03 = 1,258	0,00	0,00
25 d.3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	1,258	0,00	0,00
26 d.3	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3	1,258	0,00	0,00
Razem dział: KOMINY						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	DACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	PODBITKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	KOMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**