


REMONT POM. BIUROWYCH ADAPTOWANYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁECE II etap

RZUT POM. BIUROWYCH NA II P. - RYSUNEK ZAMIENNY



OPIS ROBÓT W ŁAZIENKACH

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PRZYBORÓW SANITARNYCH
DEMONTAŻ ŚCIANEK ODDZIELAJĄCYCH KABINY SANITARNE
SKUCIE GLAZURY I GRESU
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKOWYCH
Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH
WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH
FOLIA W PŁYNIE+SYTYROPIAN GR.4-5 POSADZKA ZBROJONA
SIATKĄ 4mm LUB ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
WYKONANIE NOWYCH PODEJŚĆ WOD-KAN POD URZĄDZENIA SANITARNE
OKŁADZINY GRES NA POSADZCE, NA ŚCIANACH GLAZURA DO WYS. 2,1 m
POWYŻEJ GLAZURY ŚCIANY I SUFITY Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
MALOWANIE 2 x FARBĄ ODPORNĄ NA ZABRUDZENIA
ŚCIANKI KABIN SANIT. Z PŁYT HPL Z OKUCIAMI ZE STALI /satyna/ h=2,0 m
UMYWALKI NABŁATOWE, LUB WPUSZCZANE
BLATY Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO
USTĘPY TYPU GEBERIT
DO ŁAZIENEK DRZWI Z OTWORAMI NAWIEWOWYMI
KANĄŁY WENTYLACYJNE ISTNIEJĄCE, POŁĄCZENIA WYKONAĆ
RURĄ SPIRO LUB PVC Z OBUDOWĄ G-K
OBUDOWA RUR I PIONÓW PŁYTĄ G-K GR. 12 mm
ELEMENTY I KOLOR WYKOŃCZENIA DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM
GRESY I GLAZURA Z WYBRANEJ I UZGODNIONEJ KOLEKCJI
GRZEJNIKI - ISTNIEJĄCE W TYM 4 SZT. DO MALOWANIA.
W ŁAZIENKACH WENTYLACJA MECH. ZINTEGROWANA Z OŚWIETLENIEM
MONTAŻ LUSTER WKLEJANYCH 2 SZT. W ŁAZIENCIE OZN. 8 O POW. MAX.
0,6 m2 ŁACZNIE DOPASOWANYCH DO WUMIARU PŁYTEK

LEGENDA:


ŚCIANY ISTNIEJĄCE
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ 2,60 m

W - wentylacja grawitacyjna
WM - wentylacja mechaniczna zintegrowana z zapalaniem światła
--- POMIESZCZENIA OBJĘTE REMONTEM
--- BOAZERIA Z PŁYT LAMINOWANYCH
--- ŚCIANKI PROJEKTOWANE LEKKIE G-K
--- OTWORY DO PRZEKUCIA
--- OTWORY DO ZAMUROWANIA
--- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ BOAZERII Z PŁYT LAMINOWANYCH POM.1,2, ROZBIÓRKA ZABUDOWY KUCHENNEJ W POM. OZN.3
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKOWYCH Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH
WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH
FOLIA PE 2 x SYTYROPIAN GR.4-5 POSADZKA ZBROJONA SIATKĄ 4mm LUB ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
UZUPEŁNIENIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN I SUFITÓW ZA WYJĄTKIEM OZDOBNego SUFITU W POM. 3/4.
GŁADZE GIPSOWE NA ŚCIANACH I SUFITACH WSZYSTKICH POM. POZA SUFITEM W POM. 4/5
GRESY GR MIN.9 mm O WYM MIN 50x50 cm KOLOR SZARY WZÓR BETON ARCHITEKTONICZNY
UŁOŻYĆ PANELE PODŁOGOWE C5 Z LISTWAMI + LISTWY PROGOWE, ODOJNICE PRZY DRZWIACH
GRZEJNIKI - ISTNIEJĄCE W TYM 3 SZT. DO MALOWANIA.
PARAPETY ISTNIEJĄCE Z DO WYMIANY NA PARAPETY Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO BIAŁE
ZASLEPIĆ PODEJŚCIA PO INSTALACJACH SANITARNYCH - ŁAZIENKI
WYMIANA 7 SZT. KRATEK WENTYLACYJNYCH
MONTAŻ 2 SZT. DRZWI WEWNĘTRZNYCH WG ZESTAWIENIA
MALOWANIE 2 x FARBĄ ODPORNĄ NA ZABRUDZENIA
W OKNACH MONTAŻ ROLET I LISTEW PU 55
WYKONANIE ZABUDOWY KUCHENNEJ SZAFEK STOJĄCYCH I WISZĄCYCH POM.3
OSADZENIE ZLEWU JEDNOKOMOROWEGO Z OCIEKACZEM NA BLACIE KUCHENNYM - POM.3
OBUDOWA RUR I PIONÓW PŁYTĄ G-K
PRZEDŁOŻYĆ PROTOKÓŁ KOMINIARSKI POTWIERDZAJĄCY DROŻNOŚĆ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH GRAWITACYJNYCH

KOLOREM CZERWONYM OPISANE ROBOTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM PROJEKTOWANE W OPARCIU
O EKSPERTYZĘ P.POŻ /U ZARZĄDCY BUDYNKU/ - ZAKRES WYŁĄCZONY Z OPRACOWANIA
ŚCIANKĘ EI 60 WYKONAĆ W DOWOLNYM SYSTEMIE - WYMAGANA APROBATA TECHNICZNA NA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ

W RAMACH PROJEKTOWANYCH ROBÓT NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZMIAN DOTYCZĄCYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH BUDYNKU

Nazwa rysunku:	RZUT II P REMONT POM. BIUROWYCH ADAPTOWANYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁECE		
Nazwa zadania:	REMONT POM. BIUROWYCH ADAPTOWANYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁECE		
Inwestor:	POWIAT OSTROŁĘCKI, 07-410 OSTROŁĘKA, Pl. Gen. J. Bema 5		
Adres:	07-410 Ostrołęka ul. Fieldrofa „Nila” 15		
OPRACOWANIE:		Nr uprawnień	Podpis
Danuta Klimut		574/86/0s upr. w specj. architektonicznej	
Data: 24 SIERPIEŃ 2021 r	Skala 1:100		Nr. rysunku: 15