


RZUT PRZYZIEMIA



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR	POMIESZCZENIE	POW [M2]
1.1	KOMUNIKACJA	12.37
1.2	POMIESZCZENIE WETERYNARZA	16.15
1.3	POM. TECHNICZNE / PORZĄDKOWE	5.05
1.4	TOALETĄ MĘSKĄ	3.81
1.5	TOALETĄ DAMSKĄ	3.40
1.6	TOALETĄ DLA NP.	5.24
1.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	10.40
1.8	IZOLATKA	3.50
	RAZEM	59.92

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1 cm	Tynk elewacyjny
12 cm	Styropian TermoOrganika Gold Fasada $\lambda = 0,038 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
24 cm	Rdzeń żelbetonowy / Błoczek H+H Silver $\lambda = 0,135 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
1,5 cm	Tynk cementowo - wapienny

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  
Ewentualne niezgodności wyjaśnić z projektantem.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA  
W KROŚNIEWICACH

INWESTOR Gmina Krośnice  
ul. Poznańska 5  
99-340 Krośnice

ADRES INWESTYCJI Identyfikatory działek:  
100204\_4.0001.72/1, 100204\_4.0001.79/2  
ul. Poznańska  
99-340 Krośnice

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

TOM PROJEKT ARCHITEKTONCZNO - BUDOWLANY

**GATACA**  
ARCHITECTURE & DESIGN  
Katarzyna Jagiełło- Kazimierczak  
ul. Senatorska 24/26 lok. 4  
93-192 ŁÓDŹ  
TEL. 696-763-403

Autor projektu mgr inż. arch.  
Katarzyna Jagiełło-Kazimierczak  
nr upr. 36/LOOKK/2012  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń

Sprawdzający mgr inż. arch.  
Ewelina Słowińska  
nr upr. 48/LOOKK/2017  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń

Opracowanie mgr inż. arch.  
Milena Marcinkowska

Tytuł rysunku: RZUT PRZYZIEMIA Numer rysunku: 01

Skala: 1:100 Data: luty 2022r.