

Przedmiar robót

Obiekt	Osadnik wtórny IV
Rodzaj robót	Budowlane
Kod CPV	4540000-1

Tabela przedmiaru robót

Osadnik wtórny IV

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 7-12 0112/08		Czyszczenie strumieniowo-ściernie wewnętrznych powierzchni zbiorników żelbetowych od stanu wyjściowego powierzchni A do pierwszego stopnia czystości - pobocznicze zbiornika	m2	1.437,81
2	KNR 7-12 0112/01		Czyszczenie strumieniowo-ściernie konstrukcji żelbetowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni A do pierwszego stopnia czystości - płyta denna	m2	1.979,74
3	KNR 2-13 1006/05		Elementy dylatacji - czyszczenie przerw dylatacyjnych - analogia	m	730,11
4	KNR 13-16 0101/07		Czyszczenie szczotkami ręcznie odkrytego zbrojenia	m2	4
5	KNR 13-16 0201/06		Malowanie pędzlem antykorozyjne zbrojenia	m2	4
6	KNR 7-28 0102/03		Reprofilacja powierzchni betonowych preparatami PCC	m2	50
7	KNR 2-13 1006/05		Elementy dylatacji - założenie i umocowanie sznura poliuretanowego o średnicy 50 mm	m	730,11
8	KNR 2-13 1006/06		Elementy dylatacji - wypełnienie dylatacji kitem uszczelniającym trwale plastycznym	m	730,11
9	KNR 2-02 0602/01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno preparatami epoksydowymi z warstwą gruntującą - płyta denna	m2	1.979,74
10	KNR 2-02 0603/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z preparatami epoksydowymi j z warstwą gruntującą - pobocznicze zbiornika	m2	1.437,81
11	KNR 2-02 0605/01		Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych i pionowych - warstwa pierwsza - połączenie ściany i dna zbiornika	m2	75,36
12	KNR 2-02 0605/01		Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych - warstwa pierwsza - przykrycie dylatacji	m2	240,94
13	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja i wywóz - Obsługa wysypiska śmieci - kontener	szt	10