
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie Stropu w budynku przy ul. Kąpielowej 4a
ADRES INWESTYCJI: 33-100 Tarnów ul Kąpielowa 4a
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

budowlana Dawid Ból

DATA OPRACOWANIA: 01.02.2022

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.02.2022

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Docieplenie Stropu						
1 d.1	analiza indywidualna	oczyszczenie strychu i utylizacja odpadów na wysypisku	kpl	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 kpl						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- folia paraizolacyjna	m2	425,000	0,000			
1*		obmiar = 425,000 m2 -- R -- robocizna 0,3596 r-g/m2	r-g	152,8300	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia paraizolacyjna 1,2 m2/m2	m2	510,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0112 m-g/m2	m-g	4,7600	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0068 m-g/m2	m-g	2,8900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m2	425,000	0,000			
1*		obmiar = 425,000 m2 -- R -- robocizna 0,0891 r-g/m2	r-g	37,8675	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty styropianowe 0,1 m3/m2	m3	42,5000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0032 m-g/m2	m-g	1,3600	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	1,9975	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa druga warstwa 8 cm	m2	425,000	0,000			
		obmiar = 425,000 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,0723 r-g/m2	r-g	30,7275	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty styropianowe 0,08 m3/m2	m3	34,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0032 m-g/m2	m-g	1,3600	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	1,9975	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	425,000	0,000			
1*		obmiar = 425,000 m2 -- R -- robocizna 0,3596 r-g/m2	r-g	152,8300	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1,2 m2/m2	m2	510,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0112 m-g/m2	m-g	4,7600	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0068 m-g/m2	m-g	2,8900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2	425,000	0,000			
1*		obmiar = 425,000 m2 -- R -- robocizna 1,1062 r-g/m2	r-g	470,1350	0,000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2	m3	11,5600	0,000		0,00	
3*		cement 25 z dodatkami 0,0011 t/m2	t	0,4675	0,000		0,00	
4*		masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	36,1250	0,000		0,00	
5*		drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	63,7500	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0395 m-g/m2	m-g	16,7875	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0014 m-g/m2	m-g	0,5950	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm- dodatek za kolejne 2,5 cm Krotność = 2,5	m2	425,000	0,000			
1*		obmiar = 425,000 m2 -- R -- robocizna $0,0602 * 2,5 = 0,1505$ r-g/m2	r-g	63,9625	0,000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa m. 12 $0,0105 * 2,5 = 0,02625$ m3/m2	m3	11,1563	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg $0,0149 * 2,5 = 0,03725$ m-g/m2	m-g	15,8313	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	425,000	0,000			
1*		obmiar = 425,000 m2 -- R -- robocizna $0,074$ r-g/m2	r-g	31,4500	0,000	0,00		
2*		-- M -- siatka tkana Rabbitza $1,02$ m2/m2	m2	433,5000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg $0,0011$ m-g/m2	m-g	0,4675	0,000			0,00
5*		środek transportowy $0,0017$ m-g/m2	m-g	0,7225	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Docieplenie Stropu				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzet
1 Docieplenie Stropu	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	939,8025	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie materiałów

L p.	Indeks	Nazwa	j. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.	D o s t a w c a	Cena dostawcy	Waluta dostawcy	Rab at zastoso wany	Raba t maksymalny	Indeks u dostawcy
1	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0,4675	0,00	0,00	0,0000	0,4675		0,00	zł	0%	0%	
2	3950101	drewno opałowe	kg	63,7500	0,00	0,00	0,0000	63,7500		0,00	zł	0%	0%	
3	1560412	folia paraizolacyjna	m 2	510,0000	0,00	0,00	0,0000	510,0000		0,00	zł	0%	0%	
4	1560412	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m 2	510,0000	0,00	0,00	0,0000	510,0000		0,00	zł	0%	0%	
5	1040899	masa asfaltowa izolacyjna	kg	36,1250	0,00	0,00	0,0000	36,1250		0,00	zł	0%	0%	
6	1562699	płyty styropianowe	m 3	76,5000	0,00	0,00	0,0000	76,5000		0,00	zł	0%	0%	
7	1331799	siatka tkana Rabitza	m 2	433,5000	0,00	0,00	0,0000	433,5000		0,00	zł	0%	0%	
8	2380807	zaprawa cementowa m. 12	m 3	22,7163	0,00	0,00	0,0000	22,7163		0,00	zł	0%	0%	
9	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00	0,0000	0,0000						
RAZEM						0,00								

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	39599	środek transportowy	m-g	11,0925	0,00	0,00
2	34000	wyciąg	m-g	45,3263	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**