

Przedmiar Robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75mb.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elementy chodnika			
1	SST D-04-d.1 01-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 75x2=150 150	m ² m ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
2	SST D-d.1 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 75	m m	 75.00	
				RAZEM	75.00
3	SST D - d.1 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 75	m m	 75.00	
				RAZEM	75.00
4	SST D-04-d.1 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 150	m ² m ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
5	SST D - d.1 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 150	m ² m ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
2		Elementy nawierzchni			
6	SST D-d.2 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 75x5=370+23+26=419x0,075=31,43 31.43	t t	 31.43	
				RAZEM	31.43
7	SST D - d.2 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 75x5=370+23+26=419 419	m ² m ²	 419.00	
				RAZEM	419.00
8	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem kamiennym gr min. 6 cm 74x0,75=55,50 55.50	m ² m ²	 55.50	
				RAZEM	55.50
9	kalkulacja in-d.2 dywidulana	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z kratą żeliwną i przykanalikiem fi 160 dł. 23m 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00