Słupsk, dnia 02.08.2022 r.

ZP.271.38.2022

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: ***Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupia łączącej miejscowości Włynkówko (dz. nr 186) i Swochowo (dz. nr 506): ZP.271.38.2022***

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zapytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że do przyczółka na prawym brzegu nie można dojechać żadnym sprzętem mechanicznym (nawet minikoparką 1,5 ton), żadnym samochodem dostawczym, żadnym samochodem osobowym. Jednocześnie, że dostęp możliwy jest tylko od strony rzeki poprzez transport łódką, barką?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zakłada, że dostęp sprzętu mechanicznego jest aktualnie możliwy tylko od strony rzeki. Wykonawca może samodzielnie ocenić możliwość dojazdu na prawy brzeg rzeki.

Zapytanie nr 2

Jeżeli kładka ma służyć do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego to czy po prawej stronie rzeki jest jakaś ścieżka leśna, która jest w zamierzeniu kontynuacją drogi rowerowej do miejscowości Swochowo? Czy Zamawiający ma jakiekolwiek uzgodnienia odnośnie takiej ściezki/drogi? Jeżeli tak proszę o udostępnienie.

Odpowiedź nr 2

Na przedłużeniu kładki nie ma aktualnie ścieżki lub kontynuacji drogi. Zamawiający nie posiada uzgodnień odnośnie ścieżki / drogi.

Zapytanie nr 3

Nawiązując do powyższego pytania, jeżeli jest po stronie prawej rzeki istniejąca lub planowana droga rowerowa, to czy możnaby dopuścić transport materiału bądź dojazd mniejszego sprzętu mechanicznego po przeprowadzeniu np. prac wzmocnieniowych, czy poszerzenia tej ścieżki/drogi. Proszę o wskazanie na mapie ewentualnego przebiegu takiej drogi leśnej.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający zakłada, że dostęp sprzętu mechanicznego jest aktualnie możliwy tylko od strony rzeki. Wykonawca może samodzielnie ocenić możliwość dojazdu na prawy brzeg rzeki.

Zapytanie nr 4

W związku z informacją zamieszczoną w dokumentacji przetargowej odnośnie braku dostępu drogą lądową do prawego brzegu rzeki Słupia sprzętem mechanicznym, proszę o odpowiedź czy urobek z wykopu dla przyczółka na prawym brzegu może być zagospodarowany w jego obrębie, bez konieczności wywozu i utylizacji.

Odpowiedź nr 4

Tak.

Zapytanie nr 5

W związku z informacją zamieszczoną w dokumentacji przetargowej odnośnie braku dostępu drogą lądową do prawego brzegu rzeki Słupia sprzętem mechanicznym, zwracamy uwagę, że nie jest możliwe wykonanie na tym brzegu ścianki szczelnej z grodzic stalowych w sposób ekonomicznie akceptowalny. Proszę o rezygnację z wykonywania tej ścianki, zastępując ją np. palisadą z kołków drewnianych lub powiekszając gabaryty przyczółka.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę ścianki szczelnej przy projektowanym przyczółku na rozwiązanie równoważne.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z Wodami Polskimi dotyczące wykonania podpory tymczasowej w nurcie rzeki do montażu ustroju nośnego kładki? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie posiada takiego uzgodnienia.

Zapytanie nr 7

Czy w ramach opracowywania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej Zamawiający zgodzi się na modyfikacje rozwiązań konstrukcyjnych np. zmiany grubości lub średnic elementów konstrukcyjnych, bądź zmiany przekrojów z rur okrągłych na rury kwadratowe? Powyższe ewentualne zmiany nie będą znacząco ingerować w geometrię całości kładki.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje rozwiązań konstrukcyjnych konstrukcji stalowej kładki za zgodą projektanta i inspektora nadzoru. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian skutkujących zmianą parametrów techniczno-użytkowych kładki.

Zapytanie nr 8

Czy działka nr 186 (przystań kajakowa) zostanie bezpłatnie udostępniona na czas trwania budowy jako zaplecze Wykonawcy.

Odpowiedź nr 8

Tak.

Zapytanie nr 9

W związku z koniecznością wykonywania robót budowlanych na terenie działki nr 186 tj. przystani kajakowej proszę o odpowiedź czy na czas prowadzenia robót jakakolwiek działalność związana z funkcjonowaniem przystani kajakowej będzie wstrzymana i nie będzie konieczności utrzymywania dostępu do rzeki?

Odpowiedź nr 9

Działka nr 186 w trakcie trwania prac budowlanych będzie stanowiła teren budowy.

Zapytanie nr 10

Czy Wykonawca musi zapewnić możliwość korzystania z działki nr 186 osobom postronnym, niezwiąznymi z wykonywaniem robót budowlanych? Jeżeli tak, to proszę określić w jakim okresie, w jakim zakresie itp.?

Odpowiedź nr 10

Nie.

Zapytanie nr 11

Ze wstępnych ustaleń z producentami desek kompozytowych uzyskanie wytrzymałości na zginanie rzędu 40 MPa jest niemożliwe. Wytrzymałość na zginanie kompozytu oferowanego przez wiodącego producenta i wykonawcę pomostów, nawierzchni z elementów kompozytowych wynosi 16 MPa. Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału ma być wykonany pomost kładki oraz zamieszczenie w dokumentacji przetargowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i ewentualne zmniejszenie wymagań dot. wytrzymałości na zginanie.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający dopuszcza zastosowanie deski o wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 16 MPa.

Zapytanie nr 12

Dokumentacja projektowa nakazuje wykonanie nawierzchni kładki z desek kompozytowych o grubości 60 mm. Według informacji od producentów, w Polsce nie produkuje się tak grubych desek kompozytowych, w związku z czym jest problem z ofertą na ich dostawę.

Prosimy o zmianę konstrukcji nawierzchni kładki z uwzględnieniem dostępności materiału lub wskazanie Wykonawcom gdzie znaleźć deski o gr. 60 mm.

Odpowiedź nr 12

Możliwa jest zamiana desek kompozytowych grubości 60 mm na deski kompozytowe o grubości nie mniejszej niż 50 mm i o wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 16 MPa.

Na rynku polskim istnieją producenci oferujący deski kompozytowe grubości 60 mm.

Zapytanie nr 13

Pytanie dot. zapisów umowy. Proszę o sprostowanie rozbieżności zapisów. W paragrafie 12 umowy jest rozbieżność zapisów. W punkcie 1 zamawiający wymaga zabezpieczenia umowy. Po punkcie 9. jest powtórnie punkt 1. "Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy." Który zapis obowiązuje?

Odpowiedź nr 13

Jest to omyłka pisarska. Zamawiający wykreśla z paragrafu 12 punkt 9 ppkt 1. Poprawiony wzór umowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Zgodnie z art. 286 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 08.08.2022 do godziny 9:00, a termin otwarcia ofert na dzień 08.08.2022 o godzinie 9:30
Koniec terminu związania z ofertą przypada na 06.09.2022

Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie,
3. A/a.